







AKCE	Vedení silnice I/56 v úseku Opava - Ostrava v aktualizovaných parametrech 2016	
OBJEDNATEL	Moravskoslezský kraj 28. října 117, 702 18 Ostrava	
ZHOTOVITEL	SHB, akciová společnost Masná 1493/8, 702 00 Ostrava	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. HUBERT ŘEHULKA	

C

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM : S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM : Bpv

VEDOUCÍ PROJEKTANT	ING. PAVEL JAROŠ		 projekce dopravních staveb Masná 1493/8 CZ 702 00 Ostrava	
VYPRACOVAL	ING. ANETA ŠKVAINOVÁ			
KONTROLOVAL	ING. HUBERT ŘEHULKA			
KRAJ: MORAVSKOSLEZSKÝ	NÁZEV AKCE		DATUM	11/2017
Vedení silnice I/56 v úseku Opava - Ostrava v aktualizovaných parametrech 2016		FORMÁT		A4
		MĚŘÍTKO		
		ÚČEL		ÚZEMNÍ STUDIE
		ČÍS. ZAKÁZKY		5/16 117
		ARCHIVNÍ ČÍS.		
NÁZEV PŘÍLOHY	EKONOMICKÁ ROZVAHA		ČÍS. SOUPRAVY	ČÍS. VÝKRESU
				01

EKONOMICKÁ ROZVAHA

k územní studii

**„Vedení silnice I/56 v úseku Ostrava – Opava
v aktualizovaných parametrech 2016“**

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

Stavba

Název stavby:	Vedení silnice I/56 v úseku Ostrava – Opava v aktualizovaných parametrech 2016 Územní studie
Místo stavby:	kraj Moravskoslezský, okres Opava, Ostrava
Katastrální území:	Kateřinky u Opavy, Malé Hoštice, Velké Hoštice, Kravaře ve Slezsku, Štěpánkovice, Zábřeh u Hlučína, Dolní Benešov, Kozmice, Hlučín, Markvartovice, Ludgeřovice, Petřkovice u Ostravy, Přívoz
Druh stavby:	dopravní, novostavba

Objednatel technické studie

Název, adresa:	Moravskoslezský kraj 28. října 117, 702 18 Ostrava
----------------	--

Zhotovitel studie

Hlavní inženýr projektu: Vedoucí projektant: Projektanti:	SHB, akciová společnost Masná 1493/8, 702 00 Ostrava IČ 25 32 43 65 Ing. Hubert Řehulka Ing. Pavel Jaroš Ing. Aneta Škvainová Ing. Tomáš Hamrus Bc. Lukáš Boháčik
---	--

ZDŮVODNĚNÍ STUDIE

Studie má za cíl vytvořit podklad pro pořizování územně plánovací dokumentace a rozhodování v území, který prověří potřebné parametry navrhované přeložky silnice I/56 v úseku Opava – Ostrava při zohlednění plánovaných a vybudovaných úseků silnice I/11 s přihlédnutím k dělbě dopravního výkonu mezi těmito komunikacemi s důrazem na plynulé propojení sídel s odklonem dopravy mimo centra obcí v principu čl. 23 Politiky územního rozvoje ČR ve znění změny č. 1 vydané Usnesením vlády ČR ze dne 15.4.2015 pod č. 276.

Předmětem studie je prověřit technickou realizovatelnost trasy **komunikace 1. třídy v koridoru zakotveném v ÚPN VÚC** především ve vztahu k dnes platné legislativě a technickým normám. Práce tedy navazují resp. aktualizují výsledné varianty předchozích technických studií silnice I/56 Opava – Dolní Benešov (SHB, akciová společnost, 10/2008) a silnice I/56 Dolní Benešov – Ostrava (SHB, akciová společnost, 10/2007). Studie je zpracována na základě požadavku Moravskoslezského kraje – výsledky této studie budou zapracovány do „Zásad územního rozvoje“ (ZÚR).

Trasa silnice I/56 je v dlouhodobém výhledu významnou trasou základního dopravního skeletu **v uceleném tahu silnice I/56 ve směru Opava – Ostrava – Frýdek-Místek** (rychlostní silnice) – Frýdlant n. Ostravíci – Hlavatá (silnice I.tř.).

Dále je nutno zdůraznit, že mezi Opavou a Ostravou (centrum) a obcemi ležícími severně od této spojnice existují významné dopravní vazby, především ve vazbě na obě významná města a dálnici D47 (D1), vyvolávající poptávku po odpovídajícím dopravním napojení, které v tomto území dlouhodobě chybí a veškerá doprava je proto vedena po stávajících průtazích mnoha obcemi na trase.

Studie je zpracována ve 2 variantách s návrhem etap realizace. V obou případech se jedná o kategorii silnice I. třídy:

Varianta 1

Silnice I. třídy s omezeným přístupem s dvoupruhovým uspořádáním

Kategorie S 11,5/90

Délka trasy 27 662 m

Varianta 1a

Silnice I. třídy s omezeným přístupem s dvoupruhovým uspořádáním s rozšířením na čtyřpruhové uspořádání komunikace

Kategorie S 11,5/90 s výhledem na S 24,5/110

(pozn. dle CN – SPK, aktualizace 2106 – STANDARDY: Pro ocenění výstavby poloviny budoucí směrově rozdělené komunikace se použije 60% ceny normativu příslušné návrhové kategorie budoucí komunikace.)

Varianta 2

Silnice I. třídys omezeným přístupem s uspořádáním 2+1

Kategorie S 15,25/110

Délka trasy 27 662 m

V obou variantách jsou navrženy tyto mimoúrovňové křižovatky:

MÚK Velké Hoštice

Deltovitá mimoúrovňová křižovatka se silnicí III/468 situována v km cca 2,6.

MÚK Kravaře

Deltovitá mimoúrovňová křižovatka se silnicí II/478 situovaná v km cca 6,5.

MÚK Dolní Benešov

Kosodélná mimoúrovňová křižovatka se silnicí III/4671 situovaná v km cca 12,0.

MÚK Kozmice

Trubkovitá mimoúrovňová křižovatka se výhledovou účelovou komunikací do Bohuslavic (k pískovně Závada). Křižovatka je situovaná v km cca 15,5.

MÚK Hlučín

Osmičková mimoúrovňová křižovatka se silnicí II/469 (ul. ČSA) situovaná v km 19,5.

MÚK Luděřovice

Trubkovitá mimoúrovňová křižovatka situovaná v km cca 22,2.

STANOVENÍ ZÁJMOVÉ OBLASTI

Trasa přeložky silnice I/56 začíná ve východní části města Opavy v místě tzv. Kateřinského dopravního uzlu, který propojuje navrhovanou silnici I/56 se silnicí I/46 (severní obchvat Opavy) a spojkou S1 - propojením na silnici I/11. Vlastní trasa přeložky silnice I/56 je napojena na okružní křižovatku v začátku trasy Severního obchvatu města Opavy (východní části). Trasa dále vede severně od Kravař a pokračuje severně od Dolního Benešova až do Hlučína. Za Hlučínem trasa křížuje stávající silnici I/56 a vede dále jižně od Ludgeřovic. Trasa končí v místě realizované mimoúrovňové křižovatky s dálnicí D47 (D1). Navržená trasa prochází katastrálními územími Kateřinky u Opavy, Malé Hoštice, Velké Hoštice, Kravaře ve Slezsku, Štěpánkovice, Zábřeh u Hlučína, Dolní Benešov, Kozmice, Hlučín, Markvartovice, Ludgeřovice, Petřkovice u Ostravy a Přívoz (MÚK Místecká).

Terén zájmového území je v částech trasy pahorkovitý náležící k Opavské pahorkatině a k Hlučínské pahorkatině a v částech trasy je terén rovinatý náležící Poopavské nížině. Koncový úsek je tvořen elevací karbonského skalního masivu a nivou řeky Odry náležící Ostravské pánvi.

Komentář k výpočtu stavebních nákladů podle „Cenových normativů MD ČR“

S přihlédnutím k definovaným standardům CN MD ČR byly zohledněny tyto atributy:

Pro komunikace:

Atribut č. 1 – zemní práce – množství

Zohlednění zvýšené kubatury zemních prací silnice I/56 (týká se obou variant) - 5 %.

Atribut č. 2 – zemní práce – zatřídění zemin

Tento atribut nebyl zohledněn.

Atribut č. 3 – opevnění svahů dlažbou

Tento atribut nebyl zohledněn.

Atribut č. 4 – zlepšení podloží

V případě, že nebudou splněny požadavky na min. Edef,2, provede se úprava aktivní zóny, popř. podloží. Toto je zohledněno ve výpočtu 5 %.

Pro mosty:

Atribut č. 1 – mosty – výška spodní stavby

Volná výška pod mostem.

Atribut č. 2 – mosty – šířka NK

Zohledňuje šířku NK, tj. připojovací, resp. odbočovací pruhy na MÚK. Hodnota se pohybuje od 3 % do 20 %.

A tyto rizika:

Riziko R1 – Riziko plynoucí z průzkumu umístění stavby

Geologicky známé prostředí – komunikace – 1 %
– mosty – 2 %

Riziko R2 – Riziko plynoucí z technologického vývoje

Výskyt složitých technologických celků – ano vyskytují se – 5 %

Riziko R3 – Environmentální riziko

Umístění stavby – extravilán, trasa přímo prochází chráněným územím (biokoridory, biocentra – 10 %

Riziko R4 – Externí riziko

Společenský význam stavby – nižší (směrově nedělená komunikace) – výhled realizace – dlouhodobý – 0%

Riziko R5 – legislativní a právní riziko

Výskyt provozních souborů – ano, vyskytují se – 2 %

Riziko R6 – ekonomická riziko

Predikce ekonomického vývoje – nepříznivá – společenský význam stavby – nižší – 2 %

PŘÍLOHY ČÁSTI C. EKONOMICKÁ ROZVAHA

C.1 Výkaz kubatur

C.1.1 Výkaz kubatur výsledné varianty (S 11,5)

C.1.2 Výkaz kubatur podle etap (S 11,5)

C.1.3 Výkaz kubatur (S 15,25)

C.2 Odhad stavebních nákladů dle cenových normativů 2017

PŘÍLOHY

C.1.1 Výkaz kubatur výsledné varianty 1 (S 11,5)			
VARIANTA 1 S 11,5	Výkop [m3]	Násyp [m3]	Celková kubatura [m3]
Hlavní trasa			
Hlavní trasa 0.00-8.20	316743.41	874056.46	557313.05< Násyp>
Hlavní trasa 8.20-16.70	73705.57	309303.60	235598.02< Násyp>
Hlavní trasa 16.70-27.00	1235648.39	449663.36	785985.03 <Výkop>
Hlavní trasa celkem	1626097.37	1633023.42	6926.05< Násyp>
Přeložka 46824	1346.95	115024.94	113678.00 < Násyp>
MÚK			
MÚK Velké Hoštice	41233.52	4738.64	36494.90 < Výkop>
MÚK Kravaře	1795.94	208202.99	206407.10 < Násyp>
MÚK Dolní Benešov	926.2	118151.6	117225,4 < Násyp>
MÚK Kozmice	1572.2	143747.7	142175,5 < Násyp>
MÚK Hlučín	95591.8	785.4	94806.4 < Výkop>
MÚK Ludgeřovice	405735.7	10536.9	395198.8 < Výkop>
MÚK celkem	546855.30	486163.16	60692.10< Výkop>
Kubatury celkem	2174299.62	2234211.52	59911.94< Násyp>

C.1.2 Výkaz kubatur podle etap (S 11,5)			
Výpočet kubatur varianty 1 (S 11,5) - ETAPA Opava - Kravaře			
VARIANTA 1 ETAPA Opava - Kravaře	Výkop [m3]	Násyp [m3]	Celková kubatura [m3]
Hlavní trasa			
Hlavní trasa 0.00-8.375	316550.49	871857.54	555307.05< Násyp>
Hlavní trasa celkem	316550.49	871857.54	555307.05< Násyp>
Přeložka III/46824	881.63	69502.24	68620.61 < Násyp>
MÚK			
MÚK Velké Hoštice	41233.52	4738.64	36494.90 < Výkop>
MÚK Kravaře	1795.94	208202.99	206407.10 < Násyp>
MÚK celkem	43029.46	212941.63	169912.17< Násyp>
Kubatury celkem	360461.58	1154301.41	793839.83< Násyp>

Výpočet kubatur varianty 1 (S 11,5) - Etapa Dolní Benešov - obchvat			
VARIANTA 1 ETAPA Dolní Benešov - obchvat	Výkop [m3]	Násyp [m3]	Celková kubatura [m3]
Hlavní trasa			
Hlavní trasa 0.00-7.239	35506.30	190995.33	155489.03< Násyp>
Hlavní trasa celkem	35506.30	190995.33	155489.03< Násyp>
Přeložka III/46824	881.63	69502.24	68620.61 < Násyp>
MÚK			
MÚK Dolní Benešov	926.2	118151.6	117225.40 < Násyp>
MÚK Kozmice - část	564.0	46525.6	45961.63 < Násyp>
MÚK celkem	926.15	118151.57	117225.42< Násyp>
Kubatury celkem	37314.08	378649.14	341335.06< Násyp>

Výpočet kubatur varianty 1 (S 11,5) - Etapa Hlučín - obchvat			
VARIANTA 1 ETAPA Hlučín - obchvat	Výkop [m3]	Násyp [m3]	Celková kubatura [m3]
Hlavní trasa			
Hlavní trasa 0.00-6.500	806547.00	205408.05	601139.95 < Výkop>
Hlavní trasa celkem	806547.00	205408.05	601139.95 < Výkop>
MÚK			
MÚK Kozmice - část	564.0	46525.6	45961.63 < Násyp>
MÚK Hlučín	95591.8	785.4	94806.42 < Výkop>
MÚK Ludgeřovice - část	248700.6	3299.3	245401.32 < Výkop>
MÚK celkem	344856.41	50610.31	294246.10 < Výkop>
Kubatury celkem	1151403.41	256018.36	895385.05 < Výkop>

Výpočet kubatur varianty 1 (S 11,5) - Etapa Ludgeřovice - Ostrava			
VARIANTA 1 ETAPA Ludgeřovice - Ostrava	Výkop [m3]	Násyp [m3]	Celková kubatura [m3]
Hlavní trasa			
Hlavní trasa 0.00-5.600	465873.97	340993.93	124880.03 < Výkop>
Hlavní trasa celkem	465873.97	340993.93	124880.03 < Výkop>
MÚK			
MÚK Ludgeřovice - část	116912.7	8584.7	108327.98 < Výkop>
MÚK celkem	116912.65	8584.67	108327.98 < Výkop>
Kubatury celkem	582786.62	349578.60	233208.02 < Výkop>

C.1.3 Výkaz kubatur (S 15,25)			
VARIANTA 2 S 15,25 (2+1)	Výkop [m3]	Násyp [m3]	Celková kubatura [m3]
Hlavní trasa			
Hlavní trasa 0.00-8.20	363428.9	1008735.1	645306.2 < Násyp>
Hlavní trasa 8.20-16.70	92614.2	364165.8	271551.5 < Násyp>
Hlavní trasa 16.70-27.00	1352751.5	457856.5	856036.9 < Výkop>
Hlavní trasa CELKEM	1808794.6	1830757.4	21962.8 < Násyp>
Přeložka 46824	1346.95	115024.94	113678.0 < Násyp>
MÚK			
MÚK Velké Hoštice	55668.8	5681.0	49987.7 < Výkop>
MÚK Kravaře	1514.0	274499.4	272985.4 < Násyp>
MÚK Dolní Benešov	926.2	118151.6	117225.4 < Násyp>
MÚK Kozmice	1572.2	143747.7	142175.5 < Násyp>
MÚK Hlučín	95591.8	785.4	94806.4 < Výkop>
MÚK Ludgeřovice	405735.7	10536.9	395198.8 < Výkop>
MÚK celkem	561008.57	553401.93	7606.6 < Výkop>
Kubatury celkem	2371150.11	2499184.23	128034.1 < Násyp>

Silnice I/56 Ostrava - Opava
Odhad stavebních nákladů dle cenových normativů 2017

katégorie S 11,5

Typ objektu	Značka dle CN (aktualizace 2017)	Název objektu	Položka dle CN	Cena dle CN v Kč	MJ	Koefficient přepočtu (dle rozsahu objektu)	Základní cena	Komunikace		Mosty		Základní cena s expertní úpravou	Rizika							Základní cena s rizikovou složkou	Přepočet na ců 2017	
								Atr. 1	Atr. 4	Atr. 1	Atr. 2		umístění stavby	technolog. vývoj	environmentální	externí	legislativní	ekonomická	celkem			
																						5%
A.1 Komunikace																						
A.1.S1.11.5.NER		Silnice I. třídy I/56 Opava - Ostrava - (km 0.000-27.662)	silnice I. třídy (S 11,5), extravilán, novostavba, rovinaté a pahorkovité území	47 500 000 Kč	km	25.129	1 193 646 500 Kč					1 313 011 150 Kč	1%	5%	10%	0%	2%	2%	20%	1 575 613 380 Kč	1 575 613 380 Kč	
Přeložky komunikací																						
A.1.P6.NE		Přeložka polní cesty (P6) v km 0.968 (napojení na ul. Smetanovu)	polní cesty (P6), extravilán, novostavba	6 900 000 Kč	km	0.093	641 700 Kč					641 700 Kč	1%	5%	10%	0%	2%	2%	20%	770 040 Kč	770 040 Kč	
A.1.P4.NE		Přeložka polní cesty (P4) v km 2.131	polní cesty (P4), extravilán, novostavba	4 100 000 Kč	km	0.085	348 500 Kč					348 500 Kč	1%	5%	10%	0%	2%	2%	20%	418 200 Kč	418 200 Kč	
A.1.S3.7.5.NER		Přeložka silnice III/468 (S 7.5/60) v km 2.620	silnice III. třídy (S 7,5), extravilán, novostavba, rovinaté a pahorkovité území	17 500 000 Kč	km	0.010	175 000 Kč					175 000 Kč	1%	5%	10%	0%	2%	2%	20%	210 000 Kč	210 000 Kč	
A.1.P5.NE		Propojení ul. Novodvorské a pokračování ul. Lelkovy (MO1k -/5/30)	polní cesty (P5), extravilán, novostavba	5 500 000 Kč	km	0.370	2 035 000 Kč					2 035 000 Kč	1%	5%	10%	0%	2%	2%	20%	2 442 000 Kč	2 442 000 Kč	
A.1.P6.NE		Přeložka místní komunikace - ul. Novodvorská (MO2k -/6/30) v km 5.144	polní cesty (P6), extravilán, novostavba	6 900 000 Kč	km	0.089	614 100 Kč					614 100 Kč	1%	5%	10%	0%	2%	2%	20%	736 920 Kč	736 920 Kč	
A.1.P5.NE		Náhrada za přerušenou komunikaci u staré pískovny (MO1k -/5/30)	polní cesty (P5), extravilán, novostavba	5 500 000 Kč	km	0.350	1 925 000 Kč					1 925 000 Kč	1%	5%	10%	0%	2%	2%	20%	2 310 000 Kč	2 310 000 Kč	
A.1.S2.7.5.NER		Přeložka silnice II/467 (S 7.5/60) v km 6.310	silnice II. třídy (S 7,5), extravilán, novostavba, rovinaté a pahorkovité území	21 800 000 Kč	km	0.950	20 710 000 Kč					20 710 000 Kč	1%	5%	10%	0%	2%	2%	20%	24 852 000 Kč	24 852 000 Kč	
A.1.S3.7.5.NER		Přeložka silnice III/46824 (S 7.5/60)	silnice III. třídy (S 7,5), extravilán, novostavba, rovinaté a pahorkovité území	17 500 000 Kč	km	2.868	50 190 000 Kč					50 190 000 Kč	1%	5%	10%	0%	2%	2%	20%	60 228 000 Kč	60 228 000 Kč	
A.1.P5.NE		Propojení přerušených polních cest mezi Kravařemi a Zábřehem (MO1k -/5/30)	polní cesty (P5), extravilán, novostavba	5 500 000 Kč	km	1.650	9 075 000 Kč					9 075 000 Kč	1%	5%	10%	0%	2%	2%	20%	10 890 000 Kč	10 890 000 Kč	
A.1.S3.7.5.NER		Přeložka silnice III/4671 (S 7.5/70)	silnice III. třídy (S 7,5), extravilán, novostavba, rovinaté a pahorkovité území	17 500 000 Kč	km	1.190	20 825 000 Kč					20 825 000 Kč	1%	5%	10%	0%	2%	2%	20%	24 990 000 Kč	24 990 000 Kč	
A.1.P5.NE		Napojení MK k místní části Moravec (MO1k -/5/30)	polní cesty (P5), extravilán, novostavba	5 500 000 Kč	km	0.350	1 925 000 Kč					1 925 000 Kč	1%	5%	10%	0%	2%	2%	20%	2 310 000 Kč	2 310 000 Kč	
A.1.P4.NE		Přeložka místní komunikace v km 12.633	polní cesty (P4), extravilán, novostavba	4 100 000 Kč	km	0.215	881 500 Kč					881 500 Kč	1%	5%	10%	0%	2%	2%	20%	1 057 800 Kč	1 057 800 Kč	
A.1.S3.7.5.NER		Přeložka silnice III/46819 (S 7.5/50) v km 13.660	silnice III. třídy (S 7,5), extravilán, novostavba, rovinaté a pahorkovité území	17 500 000 Kč	km	0.375	6 562 500 Kč					6 562 500 Kč	1%	5%	10%	0%	2%	2%	20%	7 875 000 Kč	7 875 000 Kč	
A.1.P5.NE		Přeložka místní komunikace u rybníka Bezedno (MO1k -/5/30) v km 14.700	polní cesty (P5), extravilán, novostavba	5 500 000 Kč	km	0.064	352 000 Kč					352 000 Kč	1%	5%	10%	0%	2%	2%	20%	422 400 Kč	422 400 Kč	
A.1.S3.7.5.NER		Úprava stávající silnice I/56 u Kozmic (S 7.5/70)	silnice III. třídy (S 7,5), extravilán, novostavba, rovinaté a pahorkovité území	17 500 000 Kč	km	0.655	11 462 500 Kč					11 462 500 Kč	1%	5%	10%	0%	2%	2%	20%	13 755 000 Kč	13 755 000 Kč	
A.1.P5.NE		Přeložka polní cesty do Bohuslavic u MÚK Kozmice (MO1k -/5/30)	polní cesty (P5), extravilán, novostavba	5 500 000 Kč	km	0.425	2 337 500 Kč					2 337 500 Kč	1%	5%	10%	0%	2%	2%	20%	2 805 000 Kč	2 805 000 Kč	
A.1.P5.NE		Přeložka místní komunikace do Závady v km 16.055	polní cesty (P5), extravilán, novostavba	5 500 000 Kč	km	0.477	2 623 500 Kč					2 623 500 Kč	1%	5%	10%	0%	2%	2%	20%	3 148 200 Kč	3 148 200 Kč	
A.1.P5.NE		Přeložka místní komunikace podél silnice I/56 (MO1k -/5/30)	polní cesty (P5), extravilán, novostavba	5 500 000 Kč	km	0.880	4 840 000 Kč					4 840 000 Kč	1%	5%	10%	0%	2%	2%	20%	5 808 000 Kč	5 808 000 Kč	
A.1.S3.6.5.NER		Přeložka silnice z Kozmic do Darkoviček (S 6,5/50)	silnice III. třídy (S 6,5), extravilán, novostavba, rovinaté a pahorkovité území	14 900 000 Kč	km	0.300	4 470 000 Kč					4 470 000 Kč	1%	5%	10%	0%	2%	2%	20%	5 364 000 Kč	5 364 000 Kč	
A.1.M.11.5.NIR		Úprava stávající silnice II/469 - ul. Čs. Armády (MO2 11.5/7,5/50)	místní komunikace (M 11,5/7,5), intravilán, novostavba	17 700 000 Kč	km	0.408	7 221 600 Kč					7 221 600 Kč	1%	5%	10%	0%	2%	2%	20%	8 665 920 Kč	8 665 920 Kč	
A.1.P5.NE		Napojení polní cesty do OK MÚK Hlučín	polní cesty (P5), extravilán, novostavba	5 500 000 Kč	km	0.350	1 925 000 Kč					1 925 000 Kč	1%	5%	10%	0%	2%	2%	20%	2 310 000 Kč	2 310 000 Kč	
A.1.P5.NE		Přeložka polní cesty u potoka Jasénka v km 20.386	polní cesty (P5), extravilán, novostavba	5 500 000 Kč	km	0.177	973 500 Kč					973 500 Kč	1%	5%	10%	0%	2%	2%	20%	1 168 200 Kč	1 168 200 Kč	
A.1.P5.NE		Přeložka místní komunikace z Hlučína do Markvartovic (MO1k -/5/30) v km 21.068	polní cesty (P5), extravilán, novostavba	5 500 000 Kč	km	0.065	357 500 Kč					357 500 Kč	1%	5%	10%	0%	2%	2%	20%	429 000 Kč	429 000 Kč	
A.1S2.9.5.NER		Úprava stávající silnice I/56 u Hlučína (S 9.5) v km 21.585	silnice II. třídy, extravilán, novostavba, rovinaté a pahorkovité území	28 400 000 Kč	km	0.280	7 952 000 Kč					7 952 000 Kč	1%	5%	10%	0%	2%	2%	20%	9 542 400 Kč	9 542 400 Kč	
A.1.P5.NE		Úprava místní komunikace do Markvartovic (MO1k -/5/30) v km 21.796	polní cesty (P5), extravilán, novostavba	5 500 000 Kč	km	0.091	500 500 Kč					500 500 Kč	1%	5%	10%	0%	2%	2%	20%	600 600 Kč	600 600 Kč	
A.1S2.9.5.NER		Napojení na stávající silnici I/56 u Ludgeřovic	silnice II. třídy, extravilán, novostavba, rovinaté a pahorkovité území	28 400 000 Kč	km	0.435	12 354 000 Kč					12 354 000 Kč	1%	5%	10%	0%	2%	2%	20%	14 824 800 Kč	14 824 800 Kč	
A.1.S3.7.5.NER		Přeložka silnice III/46611 (S 7.5/50) v km 22.576	silnice III. třídy (S 7,5), extravilán, novostavba, rovinaté a pahorkovité území	17 500 000 Kč	km	0.405	7 087 500 Kč					7 087 500 Kč	1%	5%	10%	0%	2%	2%	20%	8 505 000 Kč	8 505 000 Kč	
A.1.P4.NE		Přeložka polní cesty (P4) v km 23.224	polní cesty (P4), extravilán, novostavba	4 100 000 Kč	km	0.100	410 000 Kč					410 000 Kč	1%	5%	10%	0%	2%	2%	20%	492 000 Kč	492 000 Kč	
A.1.S3.6.5.NER		Přeložka silnice z Ludgeřovic do Vrablovce (S 6.5/50)	silnice III. třídy (S 6,5), extravilán, novostavba, rovinaté a pahorkovité území	14 900 000 Kč	km	0.068	1 013 200 Kč					1 013 200 Kč	1%	5%	10%	0%	2%	2%	20%	1 215 840 Kč	1 215 840 Kč	
A.1.P4.NE		Přeložka polní cesty (P4) v km 23.740	polní cesty (P4), extravilán, novostavba	4 100 000 Kč	km	0.115	471 500 Kč					471 500 Kč	1%	5%	10%	0%	2%	2%	20%	565 800 Kč	565 800 Kč	
A.1.M.7.5.NER		Přeložka místní komunikace v Ostravě - Petřkovicích (MO2 8/6.5/50) v km 25.348	místní komunikace (M 7,5/7,5), extravilán, novostavba, rovinaté a pahorkovité území	14 500 000 Kč	km	0.696	10 092 000 Kč					10 092 000 Kč	1%	5%	10%	0%	2%	2%	20%	12 110 400 Kč	12 110 400 Kč	
Komunikace celkem																			1 385 998 600 Kč	1 505 363 250 Kč	1 806 435 900 Kč	1 806 435 900 Kč
A.2 Mosty																						
A.2.S.11.5.N		Most přes polní cestu (km 0.050)	silniční, S 11,5, novostavba	406 600 000 Kč	km	0.015	6 099 000 Kč					6 099 000 Kč	2%	5%	10%	0%	2%	2%	21%	7 379 790 Kč	7 379 790 Kč	
A.2.P.6.N		Most přes I/56 (km 0.968)	silniční, P6, novostavba	204 000 000 Kč	km	0.041	8 364 000 Kč					8 364 000 Kč	2%	5%	10%	0%	2%	2%	21%	10 120 440 Kč	10 120 440 Kč	
A.2.S.11.5.N		Most přes biokoridor (km 2.131)	silniční, S 11,5, novostavba	406 600 000 Kč	km	0.046	18 703 600 Kč					18 703 600 Kč	2%	5%	10%	0%	2%	2%	21%	22 631 356 Kč	22 631 356 Kč	
A.2.S.7.5.N		Most přes I/56 (km 2.620)	silniční S 7,5, novostavba	277 600 000 Kč	km	0.045	12 492 000 Kč					12 492 000 Kč	2%	5%	10%	0%	2%	2%	21%	15 115 320 Kč	15 115 320 Kč	
A.2.P.N		Most přes polní cestu (km 3.523)	přesypané mosty, novostavba	39 000 Kč	m ²	286.400	11 169 600 Kč					11 169 600 Kč	2%	5%	10%	0%	2%	2%	21%	13 515 216 Kč	13 515 216 Kč	
A.2.S.11.5.N		Most přes biocentrum (km 4,430)	silniční, S 11,5, novostavba	406 600 000 Kč	km	0.118	47 978 800 Kč					47 978 800 Kč	2%	5%	10%	0%	2%	2%	21%	58 054 348 Kč	58 054 348 Kč	
A.2.P.6.N		Most přes I/56 (km 5.144)	silniční, P6, novostavba	204 000 000 Kč	km	0.045	9 180 000 Kč					9 180 000 Kč	2%	5%	10%	0%	2%	2%	21%	11 107 800 Kč	11 107 800 Kč	
A.2.P.N		Most přes polní cestu a potok (km 5.900)	přesypané mosty, novostavba	39 000 Kč	m ²	884.100	34 479 900 Kč					34 479 900 Kč	2%	5%	10%	0%	2%	2%	21%	41 720 679 Kč	41 720 679 Kč	

Typ objektu	Značka dle CN (aktualizace 2017)	Název objektu	Položka dle CN	Cena dle CN v Kč	MJ	Koeficient přepočtu (dle rozsahu objektu)	Základní cena	Atr. 1	Atr. 4	Atr. 1	Atr. 2	Základní cena s expertní úpravou	umístění stavby	technolog.vývoj	environmentální	externí	legislativní	ekonomická	celkem	Základní cena s rizikovou složkou	1
	A.2.S.11.5.N	Most přes železniční vlečku (km 6.310)	silniční, S 11,5, novostavba	406 600 000 Kč	km	0.060	24 396 000 Kč				20%	29 275 200 Kč	2%	5%	10%	0%	2%	2%	21%	35 422 992 Kč	35 422 992 Kč
	A.2.P.N	Most přes potok Štěpánka (km 6.618)	přesýpané mosty, novostavba	39 000 Kč	m ²	705.600	27 518 400 Kč				20%	33 022 080 Kč	2%	5%	10%	0%	2%	2%	21%	39 956 717 Kč	39 956 717 Kč
	A.2.S.11.5.N	Most přes železniční trať č. 318 (km 6.691)	silniční, S 11,5, novostavba	406 600 000 Kč	km	0.080	32 528 000 Kč			5%		34 154 400 Kč	2%	5%	10%	0%	2%	2%	21%	41 326 824 Kč	41 326 824 Kč
	A.2.S.7.5.N	Most přes žel. trať č. 318	silniční S 7,5, novostavba	277 600 000 Kč	km	0.200	55 520 000 Kč					55 520 000 Kč	2%	5%	10%	0%	2%	2%	21%	67 179 200 Kč	67 179 200 Kč
	A.2.S.11.5.N	Most přes stávající sil. III/46824 (km 7.937)	silniční, S 11,5, novostavba	406 600 000 Kč	km	0.025	10 165 000 Kč					10 165 000 Kč	2%	5%	10%	0%	2%	2%	21%	12 299 650 Kč	12 299 650 Kč
	A.2.S.11.5.N	Most pře přeložku sil. III/46824 (km 8.374)	silniční, S 11,5, novostavba	406 600 000 Kč	km	0.020	8 132 000 Kč					8 132 000 Kč	2%	5%	10%	0%	2%	2%	21%	9 839 720 Kč	9 839 720 Kč
	A.2.S.7.5.N	Most přes žel. trať č. 317	silniční S 7,5, novostavba	277 600 000 Kč	km	0.025	6 940 000 Kč					6 940 000 Kč	2%	5%	10%	0%	2%	2%	21%	8 397 400 Kč	8 397 400 Kč
	A.2.S.7.5.N	Most přes I/56 (km 11.925)	silniční S 7,5, novostavba	277 600 000 Kč	km	0.030	8 328 000 Kč					8 328 000 Kč	2%	5%	10%	0%	2%	2%	21%	10 076 880 Kč	10 076 880 Kč
	A.2.S.7.5.N	Most přes žel. trať č. 317	silniční S 7,5, novostavba	277 600 000 Kč	km	0.030	8 328 000 Kč					8 328 000 Kč	2%	5%	10%	0%	2%	2%	21%	10 076 880 Kč	10 076 880 Kč
	A.2.L.N	Lávka pro pěší pře I/56 (km 12.632)	lávky pro pěši, novostavba (šíře 3,0 m)	79 600 000 Kč	km	0.030	2 388 000 Kč					2 388 000 Kč	2%	5%	10%	0%	2%	2%	21%	2 889 480 Kč	2 889 480 Kč
	A.2.S.7.5.N	Most přes I/56 (km 13.660)	silniční S 7,5, novostavba	277 600 000 Kč	km	0.035	9 716 000 Kč					9 716 000 Kč	2%	5%	10%	0%	2%	2%	21%	11 756 360 Kč	11 756 360 Kč
	A.2.S.11.5.N	Most přes potok Opusta (km 14.700)	silniční, S 11,5, novostavba	406 600 000 Kč	km	0.015	6 099 000 Kč					6 099 000 Kč	2%	5%	10%	0%	2%	2%	21%	7 379 790 Kč	7 379 790 Kč
	A.2.S.7.5.N	Most pře I/56 (km 15.610)	silniční S 7,5, novostavba	277 600 000 Kč	km	0.032	8 883 200 Kč					8 883 200 Kč	2%	5%	10%	0%	2%	2%	21%	10 748 672 Kč	10 748 672 Kč
	A.2.S.7.5.N	Most přes žel. trať č. 317	silniční S 7,5, novostavba	277 600 000 Kč	km	0.030	8 328 000 Kč					8 328 000 Kč	2%	5%	10%	0%	2%	2%	21%	10 076 880 Kč	10 076 880 Kč
	A.2.S.11.5.N	Most přes potok Juliánka (km 16.055)	silniční, S 11,5, novostavba	406 600 000 Kč	km	0.040	16 264 000 Kč				5%	17 077 200 Kč	2%	5%	10%	0%	2%	2%	21%	20 663 412 Kč	20 663 412 Kč
	A.2.S.6.5.N	Most pře I/56 (km 17.178)	silniční S 6,5, novostavba	245 300 000 Kč	km	0.050	12 265 000 Kč					12 265 000 Kč	2%	5%	10%	0%	2%	2%	21%	14 840 650 Kč	14 840 650 Kč
	A.2.S.11.5.N	Most přes biokoridor (km 18.131)	silniční, S 11,5, novostavba	406 600 000 Kč	km	0.030	12 198 000 Kč					12 198 000 Kč	2%	5%	10%	0%	2%	2%	21%	14 759 580 Kč	14 759 580 Kč
	A.2.S.11.5.N	Most přes biokoridor (km 21.311)	silniční, S 11,5, novostavba	406 600 000 Kč	km	0.040	16 264 000 Kč			5%		17 077 200 Kč	2%	5%	10%	0%	2%	2%	21%	20 663 412 Kč	20 663 412 Kč
	A.2.S.7.5.N	Most přes I/56 (km 19.468)	silniční S 7,5, novostavba	277 600 000 Kč	km	0.050	13 880 000 Kč					13 880 000 Kč	2%	5%	10%	0%	2%	2%	21%	16 794 800 Kč	16 794 800 Kč
	A.2.P.5.N	Most přes I/56 (km 20.386)	silniční, P 5, novostavba	175 300 000 Kč	km	0.018	3 155 400 Kč					3 155 400 Kč	2%	5%	10%	0%	2%	2%	21%	3 818 034 Kč	3 818 034 Kč
	A.2.S.11.5.N	Most přes potok Jasénka (km 20.570)	silniční, S 11,5, novostavba	406 600 000 Kč	km	0.030	12 198 000 Kč					12 198 000 Kč	2%	5%	10%	0%	2%	2%	21%	14 759 580 Kč	14 759 580 Kč
	A.2.P.5.N	Most přes I/56 (km 21.068)	silniční, P 5, novostavba	175 300 000 Kč	km	0.035	6 135 500 Kč					6 135 500 Kč	2%	5%	10%	0%	2%	2%	21%	7 423 955 Kč	7 423 955 Kč
	A.2.S.11.5.N	Most přes biokoridor (km 21.311)	silniční, S 11,5, novostavba	406 600 000 Kč	km	0.034	13 824 400 Kč					13 824 400 Kč	2%	5%	10%	0%	2%	2%	21%	16 727 524 Kč	16 727 524 Kč
	A.2.S.11.5.N	Most přes na stáv. sil. I/56 přes novou sil. I/56 (km 21.585)	silniční, S 11,5, novostavba	406 600 000 Kč	km	0.078	31 714 800 Kč					31 714 800 Kč	2%	5%	10%	0%	2%	2%	21%	38 374 908 Kč	38 374 908 Kč
	A.2.P.5.N	Most přes I/56 (km 21.796)	silniční, P 5, novostavba	175 300 000 Kč	km	0.035	6 135 500 Kč					6 135 500 Kč	2%	5%	10%	0%	2%	2%	21%	7 423 955 Kč	7 423 955 Kč
	A.2.S.7.5.N	Most přes Větev B (MÚK Ludgeřovice) (km 22.313)	silniční S 7,5, novostavba	277 600 000 Kč	km	0.025	6 940 000 Kč			5%	5%	7 634 000 Kč	2%	5%	10%	0%	2%	2%	21%	9 237 140 Kč	9 237 140 Kč
	A.2.S.7.5.N	Most přes I/56 (km 22.576)	silniční S 7,5, novostavba	277 600 000 Kč	km	0.035	9 716 000 Kč					9 716 000 Kč	2%	5%	10%	0%	2%	2%	21%	11 756 360 Kč	11 756 360 Kč
	A.2.S.11.5.N	Most přes polní cestu (km 23.008)	silniční, S 11,5, novostavba	406 600 000 Kč	km	0.030	12 198 000 Kč					12 198 000 Kč	2%	5%	10%	0%	2%	2%	21%	14 759 580 Kč	14 759 580 Kč
	A.2.P.4.N	Most přes I/56 (km 23.225)	silniční P 4, novostavba	146 500 000 Kč	km	0.025	3 662 500 Kč					3 662 500 Kč	2%	5%	10%	0%	2%	2%	21%	4 431 625 Kč	4 431 625 Kč
	A.2.S.6.5.N	Most přes I/56 (km 23.740)	silniční S 6,5, novostavba	245 300 000 Kč	km	0.025	6 132 500 Kč					6 132 500 Kč	2%	5%	10%	0%	2%	2%	21%	7 420 325 Kč	7 420 325 Kč
	A.2.S.11.5.N	Estakáda přes ludgeřovické rybníky	silniční, S 11,5, novostavba	406 600 000 Kč	km	0.950	386 270 000 Kč			15%		444 210 500 Kč	2%	5%	10%	0%	2%	2%	21%	537 494 705 Kč	537 494 705 Kč
	A.2.S.6.5.N	Most přes I/56 (km 25.348)	silniční S 6,5, novostavba	245 300 000 Kč	km	0.029	7 113 700 Kč					7 113 700 Kč	2%	5%	10%	0%	2%	2%	21%	8 607 577 Kč	8 607 577 Kč
	A.2.S.11.5.N	Most přes III/1137 a biokoridor	silniční, S 11,5, novostavba	406 600 000 Kč	km	0.300	121 980 000 Kč				10%	134 178 000 Kč	2%	5%	10%	0%	2%	2%	21%	162 355 380 Kč	162 355 380 Kč
	A.2.S.11.5.N	Most přes Odru	silniční, S 11,5, novostavba	406 600 000 Kč	km	0.200	81 320 000 Kč			5%	10%	93 518 000 Kč	2%	5%	10%	0%	2%	2%	21%	113 156 780 Kč	113 156 780 Kč
	A.2.S.24.5.N	Most přes prod. Místecké přes dálnici, MÚK a Slovenskou	silniční, S 24,5, novostavba	832 400 000 Kč	km	0.502	417 864 800 Kč				5%	438 758 040 Kč	2%	5%	10%	1%	2%	2%	22%	535 284 809 Kč	535 284 809 Kč
		Mosty celkem					1 562 968 600 Kč					1 680 528 020 Kč							2 037 826 485 Kč	2 037 826 485 Kč	
A.4	MÚK																				
	A.4.N	MÚK Velké Hoštice (km 2.6)	novostavba	52 600 000 Kč	kus	1.000	52 600 000 Kč					52 600 000 Kč	1%	5%	10%	0%	2%	2%	20%	63 120 000 Kč	63 120 000 Kč
	A.4.N	MÚK Kravaře (km 6.5)	novostavba	52 600 000 Kč	kus	1.000	52 600 000 Kč					52 600 000 Kč	1%	5%	10%	0%	2%	2%	20%	63 120 000 Kč	63 120 000 Kč
	A.4.N	MÚK Dolní Benešov (km 12.0)	novostavba	52 600 000 Kč	kus	1.000	52 600 000 Kč					52 600 000 Kč	1%	5%	10%	0%	2%	2%	20%	63 120 000 Kč	63 120 000 Kč
	A.4.N	MÚK Kozmice (km 12.0)	novostavba	52 600 000 Kč	kus	1.000	52 600 000 Kč					52 600 000 Kč	1%	5%	10%	0%	2%	2%	20%	63 120 000 Kč	63 120 000 Kč
	A.4.N	MÚK Hlučín (km 19.0)	novostavba	52 600 000 Kč	kus	1.000	52 600 000 Kč					52 600 000 Kč	1%	5%	10%	0%	2%	2%	20%	63 120 000 Kč	63 120 000 Kč
	A.4.N	MÚK Ludgeřovice (km 22.0)	novostavba	52 600 000 Kč	kus	1.000	52 600 000 Kč					52 600 000 Kč	1%	5%	10%	0%	2%	2%	20%	63 120 000 Kč	63 120 000 Kč
		MÚK celkem					315 600 000 Kč					315 600 000 Kč								378 720 000 Kč	378 720 000 Kč
		Hlavní stavební objekty typu "A" - celkem					3 264 567 200 Kč					3 501 491 270 Kč								4 222 982 385 Kč	4 222 982 385 Kč
B	Ostatní																				
	B.1.1	Všeobecné položky - extravilán			6.0%		195 874 032 Kč					210 089 476 Kč	1%	5%	10%	0%	2%	2%	20%	252 107 371 Kč	252 107 371 Kč
	B.2.1	Přípravné práce - extravilán			5.0%		163 228 360 Kč					175 074 564 Kč	1%	5%	10%	0%	2%	2%	20%	210 089 476 Kč	210 089 476 Kč
	B.3.1	Vodohospodářské objekty - extravilán			6.0%		195 874 032 Kč					210 089 476 Kč	1%	5%	10%	0%	2%	2%	20%	252 107 371 Kč	252 107 371 Kč
	B.4.1	Inženýrské sítě - extravilán			3.7%		120 788 986 Kč					129 555 177 Kč	1%	5%	10%	0%	2%	2%	20%	155 466 212 Kč	155 466 212 Kč
	B.5.1	Zabezpečovací a ochranná opatření - extravilán			3.7%		120 788 986 Kč					129 555 177 Kč	1%	5%	10%	0%	2%	2%	20%	155 466 212 Kč	155 466 212 Kč
	B.6.1	Technologická zařízení - extravilán			1.2%		39 174 806 Kč					42 017 895 Kč	1%	5%	10						

Typ objektu	Značka dle CN (aktualizace 2017)	Název objektu	Položka dle CN	Cena dle CN v Kč	MJ	Koefficient přepočtu (dle rozsahu objektu)	Základní cena	Kommunikace		Mosty		Základní cena s expertní úpravou	Rizika							Základní cena s rizikovou složkou	Přepočtená na ců 2017 1
								Atr. 1	Atr. 4	Atr. 1	Atr. 2		umístění stavby	technolog.vývoj	environmentální	externí	legislativní	ekonomická	celkem		
A.1 Komunikace																					
A.1.S1.24,5.NER	Silnice I. třídy I/56 Opava - Ostrava - (km 0.000-27.662)	silnice I. třídy (S 24,5), extravilán, novostavba, rovinatá a pahorkovitá území	57 720 000 Kč	km	25.129	1 450 468 968 Kč		5%	5%			1 595 515 865 Kč	1%	5%	10%	1%	2%	2%	21%	1 930 574 196 Kč	1 930 574 196 Kč
Přeložky komunikací																					
A.1.P6.NE	Přeložka polní cesty (P6) v km 0.968 (napojení na ul. Smetanovu)	polní cesty (P6), extravilán, novostavba	6 900 000 Kč	km	0.093	641 700 Kč						641 700 Kč	1%	5%	10%	0%	2%	2%	20%	770 040 Kč	770 040 Kč
A.1.P4.NE	Přeložka polní cesty (P4) v km 2.131	polní cesty (P4), extravilán, novostavba	4 100 000 Kč	km	0.085	348 500 Kč						348 500 Kč	1%	5%	10%	0%	2%	2%	20%	418 200 Kč	418 200 Kč
A.1.S3.7,5.NER	Přeložka silnice III/468 (S 7.5/60) v km 2.620	silnice III. třídy (S 7,5), extravilán, novostavba, rovinatá a pahorkovitá území	17 500 000 Kč	km	0.010	175 000 Kč						175 000 Kč	1%	5%	10%	0%	2%	2%	20%	210 000 Kč	210 000 Kč
A.1.P5.NE	Propojení ul. Novodvorské a pokračování ul. Lelkovy (MO1k -/5/30)	polní cesty (P5), extravilán, novostavba	5 500 000 Kč	km	0.370	2 035 000 Kč						2 035 000 Kč	1%	5%	10%	0%	2%	2%	20%	2 442 000 Kč	2 442 000 Kč
A.1.P6.NE	Přeložka místní komunikace - ul. Novodvorská (MO2k -/6/30) v km 5.144	polní cesty (P6), extravilán, novostavba	6 900 000 Kč	km	0.089	614 100 Kč						614 100 Kč	1%	5%	10%	0%	2%	2%	20%	736 920 Kč	736 920 Kč
A.1.P5.NE	Náhrada za přerušenou komunikaci u staré pískovny (MO1k -/5/30)	polní cesty (P5), extravilán, novostavba	5 500 000 Kč	km	0.350	1 925 000 Kč						1 925 000 Kč	1%	5%	10%	0%	2%	2%	20%	2 310 000 Kč	2 310 000 Kč
A.1.S2.7,5.NER	Přeložka silnice II/467 (S 7.5/60) v km 6.310	silnice II. třídy (S 7,5), extravilán, novostavba, rovinatá a pahorkovitá území	21 800 000 Kč	km	0.950	20 710 000 Kč						20 710 000 Kč	1%	5%	10%	0%	2%	2%	20%	24 852 000 Kč	24 852 000 Kč
A.1.S3.7,5.NER	Přeložka silnice III/46824 (S 7.5/60)	silnice III. třídy (S 7,5), extravilán, novostavba, rovinatá a pahorkovitá území	17 500 000 Kč	km	2.868	50 190 000 Kč						50 190 000 Kč	1%	5%	10%	0%	2%	2%	20%	60 228 000 Kč	60 228 000 Kč
A.1.P5.NE	Propojení přerušených polních cest mezi Kravařemi a Zábřehem (MO1k -/5/30)	polní cesty (P5), extravilán, novostavba	5 500 000 Kč	km	1.650	9 075 000 Kč						9 075 000 Kč	1%	5%	10%	0%	2%	2%	20%	10 890 000 Kč	10 890 000 Kč
A.1.S3.7,5.NER	Přeložka silnice III/4671 (S 7.5/70)	silnice III. třídy (S 7,5), extravilán, novostavba, rovinatá a pahorkovitá území	17 500 000 Kč	km	1.190	20 825 000 Kč						20 825 000 Kč	1%	5%	10%	0%	2%	2%	20%	24 990 000 Kč	24 990 000 Kč
A.1.P5.NE	Napojení MK k místní části Moravec (MO1k -/5/30)	polní cesty (P5), extravilán, novostavba	5 500 000 Kč	km	0.350	1 925 000 Kč						1 925 000 Kč	1%	5%	10%	0%	2%	2%	20%	2 310 000 Kč	2 310 000 Kč
A.1.P4.NE	Přeložka místní komunikace v km 12.633	polní cesty (P4), extravilán, novostavba	4 100 000 Kč	km	0.215	881 500 Kč						881 500 Kč	1%	5%	10%	0%	2%	2%	20%	1 057 800 Kč	1 057 800 Kč
A.1.S3.7,5.NER	Přeložka silnice III/46819 (S 7.5/50) v km 13.660	silnice III. třídy (S 7,5), extravilán, novostavba, rovinatá a pahorkovitá území	17 500 000 Kč	km	0.375	6 562 500 Kč						6 562 500 Kč	1%	5%	10%	0%	2%	2%	20%	7 875 000 Kč	7 875 000 Kč
A.1.P5.NE	Přeložka místní komunikace u rybníka Bezedno (MO1k -/5/30) v km 14.700	polní cesty (P5), extravilán, novostavba	5 500 000 Kč	km	0.064	352 000 Kč						352 000 Kč	1%	5%	10%	0%	2%	2%	20%	422 400 Kč	422 400 Kč
A.1.S3.7,5.NER	Úprava stávající silnice I/56 u Kozmic (S 7.5/70)	silnice III. třídy (S 7,5), extravilán, novostavba, rovinatá a pahorkovitá území	17 500 000 Kč	km	0.655	11 462 500 Kč						11 462 500 Kč	1%	5%	10%	0%	2%	2%	20%	13 755 000 Kč	13 755 000 Kč
A.1.P5.NE	Přeložka polní cesty do Bohuslavic u MÚK Kozmice (MO1k -/5/30)	polní cesty (P5), extravilán, novostavba	5 500 000 Kč	km	0.425	2 337 500 Kč						2 337 500 Kč	1%	5%	10%	0%	2%	2%	20%	2 805 000 Kč	2 805 000 Kč
A.1.P5.NE	Přeložka místní komunikace do Závady v km 16.055	polní cesty (P5), extravilán, novostavba	5 500 000 Kč	km	0.477	2 623 500 Kč						2 623 500 Kč	1%	5%	10%	0%	2%	2%	20%	3 148 200 Kč	3 148 200 Kč
A.1.P5.NE	Přeložka místní komunikace podél silnice I/56 (MO1k -/5/30)	polní cesty (P5), extravilán, novostavba	5 500 000 Kč	km	0.880	4 840 000 Kč						4 840 000 Kč	1%	5%	10%	0%	2%	2%	20%	5 808 000 Kč	5 808 000 Kč
A.1.S3.6,5.NER	Přeložka silnice z Kozmic do Darkoviček (S 6,5/50)	silnice III. třídy (S 6,5), extravilán, novostavba, rovinatá a pahorkovitá území	14 900 000 Kč	km	0.300	4 470 000 Kč						4 470 000 Kč	1%	5%	10%	0%	2%	2%	20%	5 364 000 Kč	5 364 000 Kč
A.1.M.11,5.NIR	Úprava stávající silnice II/469 - ul. Čs. Armády (MO2 11.5/7,5/50)	místní komunikace (M 11,5/7,5), intravilán, novostavba	17 700 000 Kč	km	0.408	7 221 600 Kč						7 221 600 Kč	1%	5%	10%	0%	2%	2%	20%	8 665 920 Kč	8 665 920 Kč
A.1.P5.NE	Napojení polní cesty do OK MÚK Hlučín	polní cesty (P5), extravilán, novostavba	5 500 000 Kč	km	0.350	1 925 000 Kč						1 925 000 Kč	1%	5%	10%	0%	2%	2%	20%	2 310 000 Kč	2 310 000 Kč
A.1.P5.NE	Přeložka polní cesty u potoka Jasénka v km 20.386	polní cesty (P5), extravilán, novostavba	5 500 000 Kč	km	0.177	973 500 Kč						973 500 Kč	1%	5%	10%	0%	2%	2%	20%	1 168 200 Kč	1 168 200 Kč
A.1.P5.NE	Přeložka místní komunikace z Hlučína do Markvartovic (MO1k -/5/30) v km 21.068	polní cesty (P5), extravilán, novostavba	5 500 000 Kč	km	0.065	357 500 Kč						357 500 Kč	1%	5%	10%	0%	2%	2%	20%	429 000 Kč	429 000 Kč
A.1S2.9,5.NER	Úprava stávající silnice I/56 u Hlučína (S 9,5) v km 21.585	silnice II. třídy, extravilán, novostavba, rovinatá a pahorkovitá území	28 400 000 Kč	km	0.280	7 952 000 Kč						7 952 000 Kč	1%	5%	10%	0%	2%	2%	20%	9 542 400 Kč	9 542 400 Kč
A.1.P5.NE	Úprava místní komunikace do Markvartovic (MO1k -/5/30) v km 21.796	polní cesty (P5), extravilán, novostavba	5 500 000 Kč	km	0.091	500 500 Kč						500 500 Kč	1%	5%	10%	0%	2%	2%	20%	600 600 Kč	600 600 Kč
A.1S2.9,5.NER	Napojení na stávající silnici I/56 u Ludgeřovic	silnice II. třídy, extravilán, novostavba, rovinatá a pahorkovitá území	28 400 000 Kč	km	0.435	12 354 000 Kč						12 354 000 Kč	1%	5%	10%	0%	2%	2%	20%	14 824 800 Kč	14 824 800 Kč
A.1.S3.7,5.NER	Přeložka silnice III/46611 (S 7.5/50) v km 22.576	silnice III. třídy (S 7,5), extravilán, novostavba, rovinatá a pahorkovitá území	17 500 000 Kč	km	0.405	7 087 500 Kč						7 087 500 Kč	1%	5%	10%	0%	2%	2%	20%	8 505 000 Kč	8 505 000 Kč
A.1.P4.NE	Přeložka polní cesty (P4) v km 23.224	polní cesty (P4), extravilán, novostavba	4 100 000 Kč	km	0.100	410 000 Kč						410 000 Kč	1%	5%	10%	0%	2%	2%	20%	492 000 Kč	492 000 Kč
A.1.S3.6,5.NER	Přeložka silnice z Ludgeřovic do Vrablovce (S 6,5/50)	silnice III. třídy (S 6,5), extravilán, novostavba, rovinatá a pahorkovitá území	14 900 000 Kč	km	0.068	1 013 200 Kč						1 013 200 Kč	1%	5%	10%	0%	2%	2%	20%	1 215 840 Kč	1 215 840 Kč
A.1.P4.NE	Přeložka polní cesty (P4) v km 23.740	polní cesty (P4), extravilán, novostavba	4 100 000 Kč	km	0.115	471 500 Kč						471 500 Kč	1%	5%	10%	0%	2%	2%	20%	565 800 Kč	565 800 Kč
A.1.M.7,5.NER	Přeložka místní komunikace v Ostravě - Petřkovicích (MO2 8/6,5/50) v km 25.348	místní komunikace (M 7,5/7,5), extravilán, novostavba, rovinatá a pahorkovitá území	14 500 000 Kč	km	0.696	10 092 000 Kč						10 092 000 Kč	1%	5%	10%	0%	2%	2%	20%	12 110 400 Kč	12 110 400 Kč
Komunikace celkem							1 642 821 068 Kč					1 787 867 965 Kč								2 161 396 716 Kč	2 161 396 716 Kč
A.2 Mosty																					
A.2.S.24,5.N	Most přes polní cestu (km 0.050)	silniční, S 24,5, novostavba	499 440 000 Kč	km	0.15	74 916 000 Kč						74 916 000 Kč	2%	5%	10%	1%	2%	2%	22%	91 397 520 Kč	91 397 520 Kč
A.2.P.6.N	Most přes I/56 (km 0.968)	silniční, P6, novostavba	204 000 000 Kč	km	0.56	114 240 000 Kč						114 240 000 Kč	2%	5%	10%	0%	2%	2%	21%	138 230 400 Kč	138 230 400 Kč
A.2.S.24,5.N	Most přes biokoridor (km 2.131)	silniční, S 24,5, novostavba	499 440 000 Kč	km	0.046	22 974 240 Kč						22 974 240 Kč	2%	5%	10%	1%	2%	2%	22%	28 028 573 Kč	28 028 573 Kč
A.2.S.7,5.N	Most přes I/56 (km 2.620)	silniční, S 7,5, novostavba	277 600 000 Kč	km	0.06	16 656 000 Kč						16 656 000 Kč	2%	5%	10%	0%	2%	2%	21%	20 153 760 Kč	20 153 760 Kč
A.2.P.N	Most přes polní cestu (km 3.523)	přesýpané mosty, novostavba	39 000 Kč	m2	563,7	21 984 300 Kč						21 984 300 Kč	2%	5%	10%	1%	2%	2%	22%	26 820 846 Kč	26 820 846 Kč
A.2.S.24,5.N	Most přes biocentrum (km 4.430)	silniční, S 24,5, novostavba	499 440 000 Kč	km	0.118	58 933 920 Kč						58 933 920 Kč	2%	5%	10%	1%	2%	2%	22%	71 899 382 Kč	71 899 382 Kč
A.2.P.6.N	Most přes I/56 (km 5.144)	silniční, P6, novostavba	204 000 000 Kč	km	0.06	12 240 000 Kč						12 240 000 Kč	2%	5%	10%	0%	2%	2%	21%	14 810 400 Kč	14 810 400 Kč
A.2.P.N	Most přes polní cestu a potok (km 5.900)	přesýpané mosty, novostavba	39 000 Kč	m2	1353,3	52 778 700 Kč						52 778 700 Kč	2%	5%	10%	1%	2%	2%	22%	64 390 014 Kč	64 390 014 Kč

Typ objektu	Značka dle CN (aktualizace 2017)	Název objektu	Položka dle CN	Cena dle C.2 Odhad cenových prvků dle cenových normativů Základní cena 2017	Odhad cenových prvků (dle rozsahu objektu)	Koefficient korekce (dle rozsahu objektu)	Základní cena	Atr. 1	Atr. 4	Atr. 1	Atr. 2	Základní cena s expertní úpravou	umístění stavby	technolog. vývoj	environmentální	externí	legislativní	ekonomická	celkem	Základní cena s rizikovou složkou	1	
																						Cena dle CN v Kč
	A.2.S.24.5.N	Most přes železniční vlečku (km 6.310)	silniční, S 24,5, novostavba	499 440 000 Kč	km	0,06	29 966 400 Kč				20%	35 959 680 Kč	2%	5%	10%	1%	2%	2%	22%	43 870 810 Kč	43 870 810 Kč	
	A.2.P.N	Most přes potok Štěpánka (km 6.618)	přesýpané mosty, novostavba	39 000 Kč	m2	1128	43 992 000 Kč				20%	52 790 400 Kč	2%	5%	10%	1%	2%	2%	22%	64 404 288 Kč	64 404 288 Kč	
	A.2.S.24.5.N	Most přes železniční trať č. 318 (km 6.691)	silniční, S 24,5, novostavba	499 440 000 Kč	km	0,08	39 955 200 Kč				5%	41 952 960 Kč	2%	5%	10%	1%	2%	2%	22%	51 182 611 Kč	51 182 611 Kč	
	A.2.S.7.5.N	Most přes žel. trať č. 318	silniční S 7,5, novostavba	277 600 000 Kč	km	0,2	55 520 000 Kč					55 520 000 Kč	2%	5%	10%	0%	2%	2%	21%	67 179 200 Kč	67 179 200 Kč	
	A.2.S.24.5.N	Most přes stávající sil. III/46824 (km 7.937)	silniční, S 24,5, novostavba	499 440 000 Kč	km	0,025	12 486 000 Kč					12 486 000 Kč	2%	5%	10%	1%	2%	2%	22%	15 232 920 Kč	15 232 920 Kč	
	A.2.S.24.5.N	Most pře přeložku sil. III/46824 (km 8.374)	silniční, S 24,5, novostavba	499 440 000 Kč	km	0,02	9 988 800 Kč					9 988 800 Kč	2%	5%	10%	1%	2%	2%	22%	12 186 336 Kč	12 186 336 Kč	
	A.2.S.7.5.N	Most přes žel. trať č. 317	silniční S 7,5, novostavba	277 600 000 Kč	km	0,025	6 940 000 Kč					6 940 000 Kč	2%	5%	10%	0%	2%	2%	21%	8 397 400 Kč	8 397 400 Kč	
	A.2.S.7.5.N	Most přes I/56 (km 11.925)	silniční S 7,5, novostavba	277 600 000 Kč	km	0,045	12 492 000 Kč					12 492 000 Kč	2%	5%	10%	0%	2%	2%	21%	15 115 320 Kč	15 115 320 Kč	
	A.2.S.7.5.N	Most přes žel. trať č. 317	silniční S 7,5, novostavba	277 600 000 Kč	km	0,03	8 328 000 Kč					8 328 000 Kč	2%	5%	10%	0%	2%	2%	21%	10 076 880 Kč	10 076 880 Kč	
	A.2.L.N	Lávka pro pěší pře I/56 (km 12.632)	lávky pro pěší, novostavba (šíře 3,0 m)	79 600 000 Kč	km	0,045	3 582 000 Kč					3 582 000 Kč	2%	5%	10%	0%	2%	2%	21%	4 334 220 Kč	4 334 220 Kč	
	A.2.S.7.5.N	Most přes I/56 (km 13.660)	silniční S 7,5, novostavba	277 600 000 Kč	km	0,05	13 880 000 Kč					13 880 000 Kč	2%	5%	10%	0%	2%	2%	21%	16 794 800 Kč	16 794 800 Kč	
	A.2.S.24.5.N	Most přes potok Opusta (km 14.700)	silniční, S 24,5, novostavba	499 440 000 Kč	km	0,015	7 491 600 Kč					7 491 600 Kč	2%	5%	10%	1%	2%	2%	22%	9 139 752 Kč	9 139 752 Kč	
	A.2.S.7.5.N	Most pře I/56 (km 15.610)	silniční S 7,5, novostavba	277 600 000 Kč	km	0,047	13 047 200 Kč					13 047 200 Kč	2%	5%	10%	0%	2%	2%	21%	15 787 112 Kč	15 787 112 Kč	
	A.2.S.7.5.N	Most přes žel. trať č. 317	silniční S 7,5, novostavba	277 600 000 Kč	km	0,03	8 328 000 Kč					8 328 000 Kč	2%	5%	10%	0%	2%	2%	21%	10 076 880 Kč	10 076 880 Kč	
	A.2.S.24.5.N	Most přes potok Juliánka (km 16.055)	silniční, S 24,5, novostavba	499 440 000 Kč	km	0,04	19 977 600 Kč				5%	20 976 480 Kč	2%	5%	10%	1%	2%	2%	22%	25 591 306 Kč	25 591 306 Kč	
	A.2.S.6.5.N	Most pře I/56 (km 17.178)	silniční S 6,5, novostavba	245 300 000 Kč	km	0,065	15 944 500 Kč					15 944 500 Kč	2%	5%	10%	0%	2%	2%	21%	19 292 845 Kč	19 292 845 Kč	
	A.2.S.24.5.N	Most přes biokoridor (km 18.131)	silniční, S 24,5, novostavba	499 440 000 Kč	km	0,03	14 983 200 Kč					14 983 200 Kč	2%	5%	10%	1%	2%	2%	22%	18 279 504 Kč	18 279 504 Kč	
	A.2.S.24.5.N	Most přes biokoridor (km 18.954)	silniční, S 24,5, novostavba	499 440 000 Kč	km	0,04	19 977 600 Kč				5%	20 976 480 Kč	2%	5%	10%	1%	2%	2%	22%	25 591 306 Kč	25 591 306 Kč	
	A.2.S.7.5.N	Most přes I/56 (km 19.468)	silniční S 7,5, novostavba	277 600 000 Kč	km	0,065	18 044 000 Kč					18 044 000 Kč	2%	5%	10%	0%	2%	2%	21%	21 833 240 Kč	21 833 240 Kč	
	A.2.P.5.N	Most přes I/56 (km 20.386)	silniční, P 5, novostavba	175 300 000 Kč	km	0,033	5 784 900 Kč					5 784 900 Kč	2%	5%	10%	0%	2%	2%	21%	6 999 729 Kč	6 999 729 Kč	
	A.2.S.24.5.N	Most přes potok Jasénka (km 20.570)	silniční, S 24,5, novostavba	499 440 000 Kč	km	0,03	14 983 200 Kč					14 983 200 Kč	2%	5%	10%	1%	2%	2%	22%	18 279 504 Kč	18 279 504 Kč	
	A.2.P.5.N	Most přes I/56 (km 21.068)	silniční, P 5, novostavba	175 300 000 Kč	km	0,05	8 765 000 Kč					8 765 000 Kč	2%	5%	10%	0%	2%	2%	21%	10 605 650 Kč	10 605 650 Kč	
	A.2.S.24.5.N	Most přes biokoridor (km 21.311)	silniční, S 24,5, novostavba	499 440 000 Kč	km	0,034	16 980 960 Kč					16 980 960 Kč	2%	5%	10%	1%	2%	2%	22%	20 716 771 Kč	20 716 771 Kč	
	A.2.S.24.5.N	Most přes na stáv. sil. I/56 přes novou sil. I/56 (km 21.585)	silniční, S 24,5, novostavba	499 440 000 Kč	km	0,078	38 956 320 Kč					38 956 320 Kč	2%	5%	10%	1%	2%	2%	22%	47 526 710 Kč	47 526 710 Kč	
	A.2.P.5.N	Most přes I/56 (km 21.796)	silniční, P 5, novostavba	175 300 000 Kč	km	0,05	8 765 000 Kč					8 765 000 Kč	2%	5%	10%	0%	2%	2%	21%	10 605 650 Kč	10 605 650 Kč	
	A.2.S.7.5.N	Most přes Větev B (MÚK Ludčevic) (km 22.313)	silniční S 7,5, novostavba	277 600 000 Kč	km	0,025	6 940 000 Kč				5%	7 634 000 Kč	2%	5%	10%	0%	2%	2%	21%	9 237 140 Kč	9 237 140 Kč	
	A.2.S.7.5.N	Most přes I/56 (km 22.576)	silniční S 7,5, novostavba	277 600 000 Kč	km	0,05	13 880 000 Kč					13 880 000 Kč	2%	5%	10%	0%	2%	2%	21%	16 794 800 Kč	16 794 800 Kč	
	A.2.S.24.5.N	Most přes polní cestu (km 23.008)	silniční, S 24,5, novostavba	499 440 000 Kč	km	0,03	14 983 200 Kč					14 983 200 Kč	2%	5%	10%	1%	2%	2%	22%	18 279 504 Kč	18 279 504 Kč	
	A.2.P.4.N	Most přes I/56 (km 23.225)	silniční P 4, novostavba	146 500 000 Kč	km	0,04	5 860 000 Kč					5 860 000 Kč	2%	5%	10%	0%	2%	2%	21%	7 090 600 Kč	7 090 600 Kč	
	A.2.S.6.5.N	Most přes I/56 (km 23.740)	silniční S 6,5, novostavba	245 300 000 Kč	km	0,04	9 812 000 Kč					9 812 000 Kč	2%	5%	10%	0%	2%	2%	21%	11 872 520 Kč	11 872 520 Kč	
	A.2.S.24.5.N	Estakáda přes ludčevické rybníky	silniční, S 24,5, novostavba	499 440 000 Kč	km	0,95	474 468 000 Kč				15%	545 638 200 Kč	2%	5%	10%	1%	2%	2%	22%	665 678 604 Kč	665 678 604 Kč	
	A.2.S.6.5.N	Most přes I/56 (km 25.348)	silniční S 6,5, novostavba	245 300 000 Kč	km	0,044	10 793 200 Kč					10 793 200 Kč	2%	5%	10%	0%	2%	2%	21%	13 059 772 Kč	13 059 772 Kč	
	A.2.S.24.5.N	Most přes III/1137 a biokoridor	silniční, S 24,5, novostavba	499 440 000 Kč	km	0,3	149 832 000 Kč				10%	164 815 200 Kč	2%	5%	10%	1%	2%	2%	22%	201 074 544 Kč	201 074 544 Kč	
	A.2.S.24.5.N	Most přes Odru	silniční, S 24,5, novostavba	499 440 000 Kč	km	0,2	99 888 000 Kč				5%	114 871 200 Kč	2%	5%	10%	1%	2%	2%	22%	140 142 864 Kč	140 142 864 Kč	
	A.2.S.24.5.N	Most přes prodl. Místecké přes dálnici, MÚK a Slovenskou	silniční, S 24,5, novostavba	832 400 000 Kč	km	0,502	417 864 800 Kč				5%	438 758 040 Kč	2%	5%	10%	1%	2%	2%	22%	535 284 809 Kč	535 284 809 Kč	
	Mosty celkem							2 028 203 840 Kč					2 169 714 880 Kč								2 643 346 796 Kč	2 643 346 796 Kč
	Hlavní stavební objekty typu "A" - celkem							3 671 024 908 Kč					3 957 582 845 Kč								4 804 743 512 Kč	4 804 743 512 Kč
B	Ostatní																					
	B.1.1	Všeobecné položky - extravilán		6.0%			220 261 494 Kč					237 454 971 Kč	1%	5%	10%	0%	2%	2%	20%	284 945 965 Kč	284 945 965 Kč	
	B.2.1	Přípravné práce - extravilán		5.0%			183 551 245 Kč					197 879 142 Kč	1%	5%	10%	0%	2%	2%	20%	237 454 971 Kč	237 454 971 Kč	
	B.3.1	Vodohospodářské objekty - extravilán		6.0%			220 261 494 Kč					237 454 971 Kč	1%	5%	10%	0%	2%	2%	20%	284 945 965 Kč	284 945 965 Kč	
	B.4.1	Inženýrské sítě - extravilán		3.7%			135 827 922 Kč					146 430 565 Kč	1%	5%	10%	0%	2%	2%	20%	175 716 678 Kč	175 716 678 Kč	
	B.5.1	Zabezpečovací a ochranná opatření - extravilán		3.7%			135 827 922 Kč					146 430 565 Kč	1%	5%	10%	0%	2%	2%	20%	175 716 678 Kč	175 716 678 Kč	
	B.6.1	Technologická zařízení - extravilán		1.2%			44 052 299 Kč					47 490 994 Kč	1%	5%	10%	0%	2%	2%	20%	56 989 193 Kč	56 989 193 Kč	
	B.1.7	Úpravy ploch - extravilán		5.0%			183 551 245 Kč					197 879 142 Kč	1%	5%	10%	0%	2%	2%	20%	237 454 971 Kč	237 454 971 Kč	
	Ostatní objekty typu "B" - celkem				30.6%			1 123 333 622 Kč					1 211 020 351 Kč								1 453 224 421 Kč	1 453 224 421 Kč
	Náklady stavby - cena hlavních a ostatních objektů (bez DPH)							4 794 358 530 Kč					5 168 603 195 Kč								6 257 967 933 Kč	6 257 967 933 Kč
		Rezerva		10.0%			479 435 853 Kč					516 860 320 Kč									625 796 793 Kč	
	Cena celkem dle CN 2017 v CÚ																				celkem bez DPH	6 883 764 726 Kč
		DPH		21.0%																	1 445 590 592 Kč	
	Náklady stavby s rezervou + 10 % - celkem (s DPH)																				celkem s DPH	8 329 355 318 Kč

Typ objektu	Značka dle CN (aktualizace 2017)	Název objektu	Položka dle CN	Cena dle CN v Kč	MJ	Koefficient přepočtu (dle rozsahu objektu)	Základní cena	Komunikace		Mosty		Základní cena s expertní úpravou	Rizika							Základní cena s rizikovou složkou	Přepočet na cú 2017				
								Atr. 1	Atr. 4	Atr. 1	Atr. 2		umístění stavby	technolog.vývoj	environmentální	externí	legislativní	ekonomická	celkem						
A.1	Komunikace																								
	A.1.S1.24.5.NER	Silnice I. třídy I/56 Opava - Ostrava - (km 0.000-27.662)	silnice I. třídy (S 24,5), extravilán, novostavba, rovinatá a pahorkovitá území	96 200 000 Kč	km	25.129	2 417 448 280 Kč	5%	5%			2 659 193 108 Kč	1%	5%	5%	1%	2%	2%	16%	3 084 664 005 Kč			3 084 664 005 Kč		
	Přeložky komunikací																								
	A.1.P6.NE	Přeložka polní cesty (P6) v km 0.968 (napojení na ul. Smetanovu)	polní cesty (P6), extravilán, novostavba	6 900 000 Kč	km	0.093	641 700 Kč					641 700 Kč	1%	5%	10%	0%	2%	2%	20%	770 040 Kč			770 040 Kč		
	A.1.P4.NE	Přeložka polní cesty (P4) v km 2.131	polní cesty (P4), extravilán, novostavba	4 100 000 Kč	km	0.085	348 500 Kč					348 500 Kč	1%	5%	10%	0%	2%	2%	20%	418 200 Kč			418 200 Kč		
	A.1.S3.7.5.NER	Přeložka silnice III/468 (S 7.5/60) v km 2.620	silnice III. třídy (S 7,5), extravilán, novostavba, rovinatá a pahorkovitá území	17 500 000 Kč	km	0.010	175 000 Kč					175 000 Kč	1%	5%	10%	0%	2%	2%	20%	210 000 Kč			210 000 Kč		
	A.1.P5.NE	Propojení ul. Novodvorské a pokračování ul. Lebkovy (MO1k -/5/30)	polní cesty (P5), extravilán, novostavba	5 500 000 Kč	km	0.370	2 035 000 Kč					2 035 000 Kč	1%	5%	10%	0%	2%	2%	20%	2 442 000 Kč			2 442 000 Kč		
	A.1.P6.NE	Přeložka místní komunikace - ul. Novodvorská (MO2k -/6/30) v km 5.144	polní cesty (P6), extravilán, novostavba	6 900 000 Kč	km	0.089	614 100 Kč					614 100 Kč	1%	5%	10%	0%	2%	2%	20%	736 920 Kč			736 920 Kč		
	A.1.P5.NE	Náhrada za přerušenou komunikaci u staré pískovny (MO1k -/5/30)	polní cesty (P5), extravilán, novostavba	5 500 000 Kč	km	0.350	1 925 000 Kč					1 925 000 Kč	1%	5%	10%	0%	2%	2%	20%	2 310 000 Kč			2 310 000 Kč		
	A.1.S2.7.5.NER	Přeložka silnice II/467 (S 7.5/60) v km 6.310	silnice II. třídy (S 7,5), extravilán, novostavba, rovinatá a pahorkovitá území	21 800 000 Kč	km	0.950	20 710 000 Kč					20 710 000 Kč	1%	5%	10%	0%	2%	2%	20%	24 852 000 Kč			24 852 000 Kč		
	A.1.S3.7.5.NER	Přeložka silnice III/46824 (S 7.5/60)	silnice III. třídy (S 7,5), extravilán, novostavba, rovinatá a pahorkovitá území	17 500 000 Kč	km	2.868	50 190 000 Kč					50 190 000 Kč	1%	5%	10%	0%	2%	2%	20%	60 228 000 Kč			60 228 000 Kč		
	A.1.P5.NE	Propojení přerušených polních cest mezi Kravařemi a Zábřehem (MO1k -/5/30)	polní cesty (P5), extravilán, novostavba	5 500 000 Kč	km	1.650	9 075 000 Kč					9 075 000 Kč	1%	5%	10%	0%	2%	2%	20%	10 890 000 Kč			10 890 000 Kč		
	A.1.S3.7.5.NER	Přeložka silnice III/4671 (S 7.5/70)	silnice III. třídy (S 7,5), extravilán, novostavba, rovinatá a pahorkovitá území	17 500 000 Kč	km	1.190	20 825 000 Kč					20 825 000 Kč	1%	5%	10%	0%	2%	2%	20%	24 990 000 Kč			24 990 000 Kč		
	A.1.P5.NE	Napojení MK k místní části Moravec (MO1k -/5/30)	polní cesty (P5), extravilán, novostavba	5 500 000 Kč	km	0.350	1 925 000 Kč					1 925 000 Kč	1%	5%	10%	0%	2%	2%	20%	2 310 000 Kč			2 310 000 Kč		
	A.1.P4.NE	Přeložka místní komunikace v km 12.633	polní cesty (P4), extravilán, novostavba	4 100 000 Kč	km	0.215	881 500 Kč					881 500 Kč	1%	5%	10%	0%	2%	2%	20%	1 057 800 Kč			1 057 800 Kč		
	A.1.S3.7.5.NER	Přeložka silnice III/46819 (S 7.5/50) v km 13.660	silnice III. třídy (S 7,5), extravilán, novostavba, rovinatá a pahorkovitá území	17 500 000 Kč	km	0.375	6 562 500 Kč					6 562 500 Kč	1%	5%	10%	0%	2%	2%	20%	7 875 000 Kč			7 875 000 Kč		
	A.1.P5.NE	Přeložka místní komunikace u rybníka Bezedno (MO1k -/5/30) v km 14.700	polní cesty (P5), extravilán, novostavba	5 500 000 Kč	km	0.064	352 000 Kč					352 000 Kč	1%	5%	10%	0%	2%	2%	20%	422 400 Kč			422 400 Kč		
	A.1.S3.7.5.NER	Úprava stávající silnice I/56 u Kozmic (S 7.5/70)	silnice III. třídy (S 7,5), extravilán, novostavba, rovinatá a pahorkovitá území	17 500 000 Kč	km	0.655	11 462 500 Kč					11 462 500 Kč	1%	5%	10%	0%	2%	2%	20%	13 755 000 Kč			13 755 000 Kč		
	A.1.P5.NE	Přeložka polní cesty do Bohuslavic u MÚK Kozmice (MO1k -/5/30)	polní cesty (P5), extravilán, novostavba	5 500 000 Kč	km	0.425	2 337 500 Kč					2 337 500 Kč	1%	5%	10%	0%	2%	2%	20%	2 805 000 Kč			2 805 000 Kč		
	A.1.P5.NE	Přeložka místní komunikace do Závady v km 16.055	polní cesty (P5), extravilán, novostavba	5 500 000 Kč	km	0.477	2 623 500 Kč					2 623 500 Kč	1%	5%	10%	0%	2%	2%	20%	3 148 200 Kč			3 148 200 Kč		
	A.1.P5.NE	Přeložka místní komunikace podél silnice I/56 (MO1k -/5/30)	polní cesty (P5), extravilán, novostavba	5 500 000 Kč	km	0.880	4 840 000 Kč					4 840 000 Kč	1%	5%	10%	0%	2%	2%	20%	5 808 000 Kč			5 808 000 Kč		
	A.1.S3.6.5.NER	Přeložka silnice z Kozmic do Darkoviček (S 6,5/50)	silnice III. třídy (S 6,5), extravilán, novostavba, rovinatá a pahorkovitá území	14 900 000 Kč	km	0.300	4 470 000 Kč					4 470 000 Kč	1%	5%	10%	0%	2%	2%	20%	5 364 000 Kč			5 364 000 Kč		
	A.1.M.11.5.NIR	Úprava stávající silnice II/469 - ul. Čs. Armády (MO2 11.5/7,5/50)	místní komunikace (M 11,5/7,5), intravilán, novostavba	17 700 000 Kč	km	0.408	7 221 600 Kč					7 221 600 Kč	1%	5%	10%	0%	2%	2%	20%	8 665 920 Kč			8 665 920 Kč		
	A.1.P5.NE	Napojení polní cesty do OK MÚK Hlučín	polní cesty (P5), extravilán, novostavba	5 500 000 Kč	km	0.350	1 925 000 Kč					1 925 000 Kč	1%	5%	10%	0%	2%	2%	20%	2 310 000 Kč			2 310 000 Kč		
	A.1.P5.NE	Přeložka polní cesty u potoka Jasénka v km 20.386	polní cesty (P5), extravilán, novostavba	5 500 000 Kč	km	0.177	973 500 Kč					973 500 Kč	1%	5%	10%	0%	2%	2%	20%	1 168 200 Kč			1 168 200 Kč		
	A.1.P5.NE	Přeložka místní komunikace z Hlučína do Markvartovic (MO1k -/5/30) v km 21.068	polní cesty (P5), extravilán, novostavba	5 500 000 Kč	km	0.065	357 500 Kč					357 500 Kč	1%	5%	10%	0%	2%	2%	20%	429 000 Kč			429 000 Kč		
	A.1S2.9.5.NER	Úprava stávající silnice I/56 u Hlučína (S 9.5) v km 21.585	silnice II. třídy, extravilán, novostavba, rovinatá a pahorkovitá území	28 400 000 Kč	km	0.280	7 952 000 Kč					7 952 000 Kč	1%	5%	10%	0%	2%	2%	20%	9 542 400 Kč			9 542 400 Kč		
	A.1.P5.NE	Úprava místní komunikace do Markvartovic (MO1k -/5/30) v km 21.796	polní cesty (P5), extravilán, novostavba	5 500 000 Kč	km	0.091	500 500 Kč					500 500 Kč	1%	5%	10%	0%	2%	2%	20%	600 600 Kč			600 600 Kč		
	A.1S2.9.5.NER	Napojení na stávající silnici I/56 u Ludgeřovic	silnice II. třídy, extravilán, novostavba, rovinatá a pahorkovitá území	28 400 000 Kč	km	0.435	12 354 000 Kč					12 354 000 Kč	1%	5%	10%	0%	2%	2%	20%	14 824 800 Kč			14 824 800 Kč		
	A.1.S3.7.5.NER	Přeložka silnice III/46611 (S 7.5/50) v km 22.576	silnice III. třídy (S 7,5), extravilán, novostavba, rovinatá a pahorkovitá území	17 500 000 Kč	km	0.405	7 087 500 Kč					7 087 500 Kč	1%	5%	10%	0%	2%	2%	20%	8 505 000 Kč			8 505 000 Kč		
	A.1.P4.NE	Přeložka polní cesty (P4) v km 23.224	polní cesty (P4), extravilán, novostavba	4 100 000 Kč	km	0.100	410 000 Kč					410 000 Kč	1%	5%	10%	0%	2%	2%	20%	492 000 Kč			492 000 Kč		
	A.1.S3.6.5.NER	Přeložka silnice z Ludgeřovic do Vrablovce (S 6.5/50)	silnice III. třídy (S 6,5), extravilán, novostavba, rovinatá a pahorkovitá území	14 900 000 Kč	km	0.068	1 013 200 Kč					1 013 200 Kč	1%	5%	10%	0%	2%	2%	20%	1 215 840 Kč			1 215 840 Kč		
	A.1.P4.NE	Přeložka polní cesty (P4) v km 23.740	polní cesty (P4), extravilán, novostavba	4 100 000 Kč	km	0.115	471 500 Kč					471 500 Kč	1%	5%	10%	0%	2%	2%	20%	565 800 Kč			565 800 Kč		
	A.1.M.7.5.NER	Přeložka místní komunikace v Ostravě - Petřkovicích (MO2 8/6.5/50) v km 25.348	místní komunikace (M 7,5/7,5), extravilán, novostavba, rovinatá a pahorkovitá území	14 500 000 Kč	km	0.696	10 092 000 Kč					10 092 000 Kč	1%	5%	10%	0%	2%	2%	20%	12 110 400 Kč			12 110 400 Kč		
	Komunikace celkem							2 609 800 380 Kč					2 851 545 208 Kč											3 315 486 525 Kč	3 315 486 525 Kč
A.2	Mosty																								
	A.2.S.24.5.N	Most přes polní cestu (km 0.050)	silniční, S 24,5, novostavba	832 400 000 Kč	km	0.15	124 860 000 Kč					124 860 000 Kč	2%	5%	10%	1%	2%	2%	22%	152 329 200 Kč			152 329 200 Kč		
	A.2.P.6.N	Most přes I/56 (km 0.968)	silniční, P6, novostavba	204 000 000 Kč	km	0.56	114 240 000 Kč					114 240 000 Kč	2%	5%	10%	0%	2%	2%	21%	138 230 400 Kč			138 230 400 Kč		
	A.2.S.24.5.N	Most přes biokoridor (km 2.131)	silniční, S 24,5, novostavba	832 400 000 Kč	km	0.046	38 290 400 Kč					38 290 400 Kč	2%	5%	10%	1%	2%	2%	22%	46 714 288 Kč			46 714 288 Kč		
	A.2.S.7.5.N	Most přes I/56 (km 2.620)	silniční S 7,5, novostavba	277 600 000 Kč	km	0.06	16 656 000 Kč					16 656 000 Kč	2%	5%	10%	0%	2%	2%	21%	20 153 760 Kč			20 153 760 Kč		
	A.2.P.N	Most přes polní cestu (km 3.523)	přesýpané mosty, novostavba	39 000 Kč	m2	563.7	21 984 300 Kč					21 984 300 Kč	2%	5%	10%	1%	2%	2%	22%	26 820 846 Kč			26 820 846 Kč		
	A.2.S.24.5.N	Most přes biocentrum (km 4.430)	silniční, S 24,5, novostavba	832 400 000 Kč	km	0.118	98 223 200 Kč					98 223 200 Kč	2%	5%	10%	1%	2%	2%	22%	119 832 304 Kč			119 832 304 Kč		
	A.2.P.6.N	Most přes I/56 (km 5.144)	silniční, P6, novostavba	204 000 000 Kč	km	0.06	12 240 000 Kč					12 240 000 Kč	2%	5%	10%	0%	2%	2%	21%	14 810 400 Kč			14 810 400 Kč		
	A.2.P.N	Most přes polní cestu a potok (km 5.900)	přesýpané mosty, novostavba	39 000 Kč	m2	1353.3	52 778 700 Kč					52 778 700 Kč	2%	5%	10%	1%	2%	2%	22%	64 390 014 Kč			64 390 014 Kč		

Typ objektu	Značka dle CN (aktualizace 2017)	Název objektu	Položka dle CN	Cena dle CN v Kč	C.2 Odhad cenových prvků dle MJ	Koefficient přepracování (dle rozsahu objektu)	Základní cena cenových normativů 2017	Atr. 1	Atr. 4	Atr. 1	Atr. 2	Základní cena s expertní úpravou	umístění stavby	technolog.vývoj	environmentální	externí	legislativní	ekonomická	celkem	Základní cena s rizikovou složkou	1
	A.2.S.24.5.N	Most přes železniční vlečku (km 6.310)	silniční, S 24,5, novostavba	832 400 000 Kč	km	0,06	49 944 000 Kč				10%	54 938 400 Kč	2%	5%	10%	1%	2%	2%	22%	67 024 848 Kč	67 024 848 Kč
	A.2.P.N	Most přes potok Štěpánka (km 6.618)	přesýpané mosty, novostavba	39 000 Kč	m2	1128	43 992 000 Kč				10%	48 391 200 Kč	2%	5%	10%	1%	2%	2%	22%	59 037 264 Kč	59 037 264 Kč
	A.2.S.24.5.N	Most přes železniční trať č. 318 (km 6.691)	silniční, S 24,5, novostavba	832 400 000 Kč	km	0,08	66 592 000 Kč				5%	69 921 600 Kč	2%	5%	10%	1%	2%	2%	22%	85 304 352 Kč	85 304 352 Kč
	A.2.S.7.5.N	Most přes žel. trať č. 318	silniční S 7,5, novostavba	277 600 000 Kč	km	0,2	55 520 000 Kč					55 520 000 Kč	2%	5%	10%	0%	2%	2%	21%	67 179 200 Kč	67 179 200 Kč
	A.2.S.24.5.N	Most přes stávající sil. III/46824 (km 7.937)	silniční, S 24,5, novostavba	832 400 000 Kč	km	0,025	20 810 000 Kč					20 810 000 Kč	2%	5%	10%	1%	2%	2%	22%	25 388 200 Kč	25 388 200 Kč
	A.2.S.24.5.N	Most pře přeložku sil. III/46824 (km 8.374)	silniční, S 24,5, novostavba	832 400 000 Kč	km	0,02	16 648 000 Kč					16 648 000 Kč	2%	5%	10%	1%	2%	2%	22%	20 310 560 Kč	20 310 560 Kč
	A.2.S.7.5.N	Most přes žel. trať č. 317	silniční S 7,5, novostavba	277 600 000 Kč	km	0,025	6 940 000 Kč					6 940 000 Kč	2%	5%	10%	0%	2%	2%	21%	8 397 400 Kč	8 397 400 Kč
	A.2.S.7.5.N	Most přes I/56 (km 11.925)	silniční S 7,5, novostavba	277 600 000 Kč	km	0,045	12 492 000 Kč					12 492 000 Kč	2%	5%	10%	0%	2%	2%	21%	15 115 320 Kč	15 115 320 Kč
	A.2.S.7.5.N	Most přes žel. trať č. 317	silniční S 7,5, novostavba	277 600 000 Kč	km	0,03	8 328 000 Kč					8 328 000 Kč	2%	5%	10%	0%	2%	2%	21%	10 076 880 Kč	10 076 880 Kč
	A.2.L.N	Lávka pro pěší pře I/56 (km 12.632)	lávky pro pěší, novostavba (šíře 3,0 m)	79 600 000 Kč	km	0,045	3 582 000 Kč					3 582 000 Kč	2%	5%	10%	0%	2%	2%	21%	4 334 220 Kč	4 334 220 Kč
	A.2.S.7.5.N	Most přes I/56 (km 13.660)	silniční S 7,5, novostavba	277 600 000 Kč	km	0,05	13 880 000 Kč					13 880 000 Kč	2%	5%	10%	0%	2%	2%	21%	16 794 800 Kč	16 794 800 Kč
	A.2.S.24.5.N	Most přes potok Opusta (km 14.700)	silniční, S 24,5, novostavba	832 400 000 Kč	km	0,015	12 486 000 Kč					12 486 000 Kč	2%	5%	10%	1%	2%	2%	22%	15 232 920 Kč	15 232 920 Kč
	A.2.S.7.5.N	Most pře I/56 (km 15.610)	silniční S 7,5, novostavba	277 600 000 Kč	km	0,047	13 047 200 Kč					13 047 200 Kč	2%	5%	10%	0%	2%	2%	21%	15 787 112 Kč	15 787 112 Kč
	A.2.S.7.5.N	Most přes žel. trať č. 317	silniční S 7,5, novostavba	277 600 000 Kč	km	0,03	8 328 000 Kč					8 328 000 Kč	2%	5%	10%	0%	2%	2%	21%	10 076 880 Kč	10 076 880 Kč
	A.2.S.24.5.N	Most přes potok Juliánka (km 16.055)	silniční, S 24,5, novostavba	832 400 000 Kč	km	0,04	33 296 000 Kč					33 296 000 Kč	2%	5%	10%	1%	2%	2%	22%	40 621 120 Kč	40 621 120 Kč
	A.2.S.6.5.N	Most pře I/56 (km 17.178)	silniční S 6,5, novostavba	245 300 000 Kč	km	0,065	15 944 500 Kč					15 944 500 Kč	2%	5%	10%	0%	2%	2%	21%	19 292 845 Kč	19 292 845 Kč
	A.2.S.24.5.N	Most přes biokoridor (km 18.131)	silniční, S 24,5, novostavba	832 400 000 Kč	km	0,03	24 972 000 Kč					24 972 000 Kč	2%	5%	10%	1%	2%	2%	22%	30 465 840 Kč	30 465 840 Kč
	A.2.S.24.5.N	Most přes biokoridor (km 18.954)	silniční, S 24,5, novostavba	832 400 000 Kč	km	0,04	33 296 000 Kč				5%	34 960 800 Kč	2%	5%	10%	1%	2%	2%	22%	42 652 176 Kč	42 652 176 Kč
	A.2.S.7.5.N	Most přes I/56 (km 19.468)	silniční S 7,5, novostavba	277 600 000 Kč	km	0,065	18 044 000 Kč					18 044 000 Kč	2%	5%	10%	0%	2%	2%	21%	21 833 240 Kč	21 833 240 Kč
	A.2.P.5.N	Most přes I/56 (km 20.386)	silniční, P 5, novostavba	175 300 000 Kč	km	0,033	5 784 900 Kč					5 784 900 Kč	2%	5%	10%	0%	2%	2%	21%	6 999 729 Kč	6 999 729 Kč
	A.2.S.24.5.N	Most přes potok Jasénka (km 20.570)	silniční, S 24,5, novostavba	832 400 000 Kč	km	0,03	24 972 000 Kč					24 972 000 Kč	2%	5%	10%	1%	2%	2%	22%	30 465 840 Kč	30 465 840 Kč
	A.2.P.5.N	Most přes I/56 (km 21.068)	silniční, P 5, novostavba	175 300 000 Kč	km	0,05	8 765 000 Kč					8 765 000 Kč	2%	5%	10%	0%	2%	2%	21%	10 605 650 Kč	10 605 650 Kč
	A.2.S.24.5.N	Most přes biokoridor (km 21.311)	silniční, S 24,5, novostavba	832 400 000 Kč	km	0,034	28 301 600 Kč					28 301 600 Kč	2%	5%	10%	1%	2%	2%	22%	34 527 952 Kč	34 527 952 Kč
	A.2.S.24.5.N	Most přes na stáv. sil. I/56 přes novou sil. I/56 (km 21.585)	silniční, S 24,5, novostavba	832 400 000 Kč	km	0,078	64 927 200 Kč					64 927 200 Kč	2%	5%	10%	1%	2%	2%	22%	79 211 184 Kč	79 211 184 Kč
	A.2.P.5.N	Most přes I/56 (km 21.796)	silniční, P 5, novostavba	175 300 000 Kč	km	0,05	8 765 000 Kč					8 765 000 Kč	2%	5%	10%	0%	2%	2%	21%	10 605 650 Kč	10 605 650 Kč
	A.2.S.7.5.N	Most přes Větev B (MÚK Ludčovice) (km 22.313)	silniční S 7,5, novostavba	277 600 000 Kč	km	0,025	6 940 000 Kč				5%	7 287 000 Kč	2%	5%	10%	0%	2%	2%	21%	8 817 270 Kč	8 817 270 Kč
	A.2.S.7.5.N	Most přes I/56 (km 22.576)	silniční S 7,5, novostavba	277 600 000 Kč	km	0,05	13 880 000 Kč					13 880 000 Kč	2%	5%	10%	0%	2%	2%	21%	16 794 800 Kč	16 794 800 Kč
	A.2.S.24.5.N	Most přes polní cestu (km 23.008)	silniční, S 24,5, novostavba	832 400 000 Kč	km	0,03	24 972 000 Kč					24 972 000 Kč	2%	5%	10%	1%	2%	2%	22%	30 465 840 Kč	30 465 840 Kč
	A.2.P.4.N	Most přes I/56 (km 23.225)	silniční P 4, novostavba	146 500 000 Kč	km	0,04	5 860 000 Kč					5 860 000 Kč	2%	5%	10%	0%	2%	2%	21%	7 090 600 Kč	7 090 600 Kč
	A.2.S.6.5.N	Most přes I/56 (km 23.740)	silniční S 6,5, novostavba	245 300 000 Kč	km	0,04	9 812 000 Kč					9 812 000 Kč	2%	5%	10%	0%	2%	2%	21%	11 872 520 Kč	11 872 520 Kč
	A.2.S.24.5.N	Estakáda přes ludčevické rybníky	silniční, S 24,5, novostavba	832 400 000 Kč	km	0,95	790 780 000 Kč				15%	909 397 000 Kč	2%	5%	10%	1%	2%	2%	22%	1 109 464 340 Kč	1 109 464 340 Kč
	A.2.S.6.5.N	Most přes I/56 (km 25.348)	silniční S 6,5, novostavba	245 300 000 Kč	km	0,044	10 793 200 Kč					10 793 200 Kč	2%	5%	10%	0%	2%	2%	21%	13 059 772 Kč	13 059 772 Kč
	A.2.S.24.5.N	Most přes III/1137 a biokoridor	silniční, S 24,5, novostavba	832 400 000 Kč	km	0,3	249 720 000 Kč				10%	274 692 000 Kč	2%	5%	10%	1%	2%	2%	22%	335 124 240 Kč	335 124 240 Kč
	A.2.S.24.5.N	Most přes Odru	silniční, S 24,5, novostavba	832 400 000 Kč	km	0,2	166 480 000 Kč				5%	183 128 000 Kč	2%	5%	10%	1%	2%	2%	22%	223 416 160 Kč	223 416 160 Kč
	A.2.S.24.5.N	Most přes prod. Místecké přes dálnici, MÚK a Slovenskou	silniční, S 24,5, novostavba	832 400 000 Kč	km	0,502	417 864 800 Kč				5%	438 758 040 Kč	2%	5%	10%	1%	2%	2%	22%	535 284 809 Kč	535 284 809 Kč
		Mosty celkem					2 776 032 000 Kč					2 971 897 240 Kč							3 622 012 745 Kč	3 622 012 745 Kč	
		Hlavní stavební objekty typu "A" - celkem					5 385 832 380 Kč					5 823 442 448 Kč							6 937 499 270 Kč	6 937 499 270 Kč	
B		Ostatní																			
	B.1.1	Všeobecné položky - extravilán		6.0%			323 149 943 Kč					349 406 547 Kč	1%	5%	10%	0%	2%	2%	20%	419 287 856 Kč	419 287 856 Kč
	B.2.1	Přípravné práce - extravilán		5.0%			269 291 619 Kč					291 172 122 Kč	1%	5%	10%	0%	2%	2%	20%	349 406 547 Kč	349 406 547 Kč
	B.3.1	Vodohospodářské objekty - extravilán		6.0%			323 149 943 Kč					349 406 547 Kč	1%	5%	10%	0%	2%	2%	20%	419 287 856 Kč	419 287 856 Kč
	B.4.1	Inženýrské sítě - extravilán		3.7%			199 275 798 Kč					215 467 371 Kč	1%	5%	10%	0%	2%	2%	20%	258 560 845 Kč	258 560 845 Kč
	B.5.1	Zabezpečovací a ochranná opatření - extravilán		3.7%			199 275 798 Kč					215 467 371 Kč	1%	5%	10%	0%	2%	2%	20%	258 560 845 Kč	258 560 845 Kč
	B.6.1	Technologická zařízení - extravilán		1.2%			64 629 989 Kč					69 881 309 Kč	1%	5%	10%	0%	2%	2%	20%	83 857 571 Kč	83 857 571 Kč
	B.1.7	Úpravy ploch - extravilán		5.0%			269 291 619 Kč					291 172 122 Kč	1%	5%	10%	0%	2%	2%	20%	349 406 547 Kč	349 406 547 Kč
		Ostatní objekty typu "B" - celkem		30.6%			1 648 064 708 Kč					1 781 973 389 Kč							2 138 368 067 Kč	2 138 368 067 Kč	
		Náklady stavby - celkem (bez DPH)					7 033 897 088 Kč					7 605 415 837 Kč							9 075 867 337 Kč	9 075 867 337 Kč	
		Rezerva		10.0%			703 389 709 Kč					760 541 584 Kč									907 586 734 Kč
		Cena celkem dle CN 2017 v CÚ																		celkem bez DPH	9 983 454 071 Kč
		DPH		21.0%																	2 096 525 355 Kč
		Náklady stavby s rezervou + 10 % - celkem (s DPH)																		celkem s DPH	12 079 979 426 Kč

Typ objektu	Značka dle CN (aktualizace 2017)	Název objektu	Položka dle CN	Cena dle C.2 Odhad cen v Kč	Odhad množství	Koefficient přepracování (dle rozsahu objektu)	Základní cena cenových normativů 2017	Atr. 1	Atr. 4	Atr. 1	Atr. 2	Základní cena s expertní úpravou	Základní cena s rizikovou složkou							celkem	Základní cena s rizikovou složkou	1
													umístění stavby	technolog.vývoj	environmentální	externí	legislativní	ekonomická				
	A.2.S.15.25.N	Most přes železniční vlečku (km 6.310)	silniční, S 15,25, novostavba	527 700 000 Kč	km	0.060	31 662 000 Kč				15%	36 411 300 Kč	2%	5%	10%	1%	2%	2%	22%	44 421 786 Kč	44 421 786 Kč	
	A.2.P.N	Most přes potok Štěpánka (km 6.618)	přesypané mosty, novostavba	39 000 Kč	m2	838.400	32 697 600 Kč				15%	37 602 240 Kč	2%	5%	10%	1%	2%	2%	22%	45 874 733 Kč	45 874 733 Kč	
	A.2.S.15.25.N	Most přes železniční trať č. 318 (km 6.691)	silniční, S 15,25, novostavba	527 700 000 Kč	km	0.080	42 216 000 Kč				5%	44 326 800 Kč	2%	5%	10%	1%	2%	2%	22%	54 078 696 Kč	54 078 696 Kč	
	A.2.S.7.5.N	Most přes žel. trať č. 318	silniční S 7,5, novostavba	277 600 000 Kč	km	0.200	55 520 000 Kč					55 520 000 Kč	2%	5%	10%	0%	2%	2%	21%	67 179 200 Kč	67 179 200 Kč	
	A.2.S.15.25.N	Most přes stávající sil. III/46824 (km 7.937)	silniční, S 15,25, novostavba	527 700 000 Kč	km	0.025	13 192 500 Kč					13 192 500 Kč	2%	5%	10%	1%	2%	2%	22%	16 094 850 Kč	16 094 850 Kč	
	A.2.S.15.25.N	Most pře příložku sil. III/46824 (km 8.374)	silniční, S 15,25, novostavba	527 700 000 Kč	km	0.020	10 554 000 Kč					10 554 000 Kč	2%	5%	10%	1%	2%	2%	22%	12 875 880 Kč	12 875 880 Kč	
	A.2.S.7.5.N	Most přes žel. trať č. 317	silniční S 7,5, novostavba	277 600 000 Kč	km	0.025	6 940 000 Kč					6 940 000 Kč	2%	5%	10%	0%	2%	2%	21%	8 397 400 Kč	8 397 400 Kč	
	A.2.S.7.5.N	Most přes I/56 (km 11.925)	silniční S 7,5, novostavba	277 600 000 Kč	km	0.035	9 716 000 Kč					9 716 000 Kč	2%	5%	10%	0%	2%	2%	21%	11 756 360 Kč	11 756 360 Kč	
	A.2.S.7.5.N	Most přes žel. trať č. 317	silniční S 7,5, novostavba	277 600 000 Kč	km	0.030	8 328 000 Kč					8 328 000 Kč	2%	5%	10%	0%	2%	2%	21%	10 076 880 Kč	10 076 880 Kč	
	A.2.L.N	Lávka pro pěší pře I/56 (km 12.632)	lávky pro pěší, novostavba (šíře 3,0 m)	79 600 000 Kč	km	0.035	2 786 000 Kč					2 786 000 Kč	2%	5%	10%	0%	2%	2%	21%	3 371 060 Kč	3 371 060 Kč	
	A.2.S.7.5.N	Most přes I/56 (km 13.660)	silniční S 7,5, novostavba	277 600 000 Kč	km	0.040	11 104 000 Kč					11 104 000 Kč	2%	5%	10%	0%	2%	2%	21%	13 435 840 Kč	13 435 840 Kč	
	A.2.S.15.25.N	Most přes potok Opusta (km 14.700)	silniční, S 15,25, novostavba	527 700 000 Kč	km	0.015	7 915 500 Kč					7 915 500 Kč	2%	5%	10%	1%	2%	2%	22%	9 656 910 Kč	9 656 910 Kč	
	A.2.S.7.5.N	Most pře I/56 (km 15.610)	silniční S 7,5, novostavba	277 600 000 Kč	km	0.037	10 271 200 Kč					10 271 200 Kč	2%	5%	10%	0%	2%	2%	21%	12 428 152 Kč	12 428 152 Kč	
	A.2.S.7.5.N	Most přes žel. trať č. 317	silniční S 7,5, novostavba	277 600 000 Kč	km	0.030	8 328 000 Kč					8 328 000 Kč	2%	5%	10%	0%	2%	2%	21%	10 076 880 Kč	10 076 880 Kč	
	A.2.S.15.25.N	Most přes potok Juliánka (km 16.055)	silniční, S 15,25, novostavba	527 700 000 Kč	km	0.040	21 108 000 Kč				3%	21 741 240 Kč	2%	5%	10%	1%	2%	2%	22%	26 524 313 Kč	26 524 313 Kč	
	A.2.S.6.5.N	Most pře I/56 (km 17.178)	silniční S 6,5, novostavba	245 300 000 Kč	km	0.055	13 491 500 Kč					13 491 500 Kč	2%	5%	10%	0%	2%	2%	21%	16 324 715 Kč	16 324 715 Kč	
	A.2.S.15.25.N	Most přes biokoridor (km 18.131)	silniční, S 15,25, novostavba	527 700 000 Kč	km	0.030	15 831 000 Kč					15 831 000 Kč	2%	5%	10%	1%	2%	2%	22%	19 313 820 Kč	19 313 820 Kč	
	A.2.S.15.25.N	Most přes biokoridor (km 18.954)	silniční, S 15,25, novostavba	527 700 000 Kč	km	0.040	21 108 000 Kč				5%	22 163 400 Kč	2%	5%	10%	1%	2%	2%	22%	27 039 348 Kč	27 039 348 Kč	
	A.2.S.7.5.N	Most přes I/56 (km 19.468)	silniční S 7,5, novostavba	277 600 000 Kč	km	0.055	15 268 000 Kč					15 268 000 Kč	2%	5%	10%	0%	2%	2%	21%	18 474 280 Kč	18 474 280 Kč	
	A.2.P.5.N	Most přes I/56 (km 20.386)	silniční, P 5, novostavba	175 300 000 Kč	km	0.023	4 031 900 Kč					4 031 900 Kč	2%	5%	10%	0%	2%	2%	21%	4 878 599 Kč	4 878 599 Kč	
	A.2.S.15.25.N	Most přes potok Jasénka (km 20.570)	silniční, S 15,25, novostavba	527 700 000 Kč	km	0.030	15 831 000 Kč					15 831 000 Kč	2%	5%	10%	1%	2%	2%	22%	19 313 820 Kč	19 313 820 Kč	
	A.2.P.5.N	Most přes I/56 (km 21.068)	silniční, P 5, novostavba	175 300 000 Kč	km	0.040	7 012 000 Kč					7 012 000 Kč	2%	5%	10%	0%	2%	2%	21%	8 484 520 Kč	8 484 520 Kč	
	A.2.S.15.25.N	Most přes biokoridor (km 21.311)	silniční, S 15,25, novostavba	527 700 000 Kč	km	0.034	17 941 800 Kč					17 941 800 Kč	2%	5%	10%	1%	2%	2%	22%	21 888 996 Kč	21 888 996 Kč	
	A.2.S.15.25.N	Most přes na stáv. sil. I/56 přes novou sil. I/56 (km 21.585)	silniční, S 15,25, novostavba	527 700 000 Kč	km	0.078	41 160 000 Kč					41 160 000 Kč	2%	5%	10%	1%	2%	2%	22%	50 215 932 Kč	50 215 932 Kč	
	A.2.P.5.N	Most přes I/56 (km 21.796)	silniční, P 5, novostavba	175 300 000 Kč	km	0.040	7 012 000 Kč					7 012 000 Kč	2%	5%	10%	0%	2%	2%	21%	8 484 520 Kč	8 484 520 Kč	
	A.2.S.7.5.N	Most přes Větev B (MÚK Ludgeřovice) (km 22.313)	silniční S 7,5, novostavba	277 600 000 Kč	km	0.025	6 940 000 Kč				5%	7 495 200 Kč	2%	5%	10%	0%	2%	2%	21%	9 069 192 Kč	9 069 192 Kč	
	A.2.S.7.5.N	Most přes I/56 (km 22.576)	silniční S 7,5, novostavba	277 600 000 Kč	km	0.040	11 104 000 Kč				3%	11 104 000 Kč	2%	5%	10%	0%	2%	2%	21%	13 435 840 Kč	13 435 840 Kč	
	A.2.S.15.25.N	Most přes poľní cestu (km 23.008)	silniční, S 15,25, novostavba	527 700 000 Kč	km	0.030	15 831 000 Kč					15 831 000 Kč	2%	5%	10%	1%	2%	2%	22%	19 313 820 Kč	19 313 820 Kč	
	A.2.P.4.N	Most přes I/56 (km 23.225)	silniční P 4, novostavba	146 500 000 Kč	km	0.030	4 395 000 Kč					4 395 000 Kč	2%	5%	10%	0%	2%	2%	21%	5 317 950 Kč	5 317 950 Kč	
	A.2.S.6.5.N	Most přes I/56 (km 23.740)	silniční S 6,5, novostavba	245 300 000 Kč	km	0.030	7 359 000 Kč					7 359 000 Kč	2%	5%	10%	0%	2%	2%	21%	8 904 390 Kč	8 904 390 Kč	
	A.2.S.15.25.N	Estakáda přes ludgeřovické rybníky	silniční, S 15,25, novostavba	527 700 000 Kč	km	0.950	501 315 000 Kč				15%	576 512 250 Kč	2%	5%	10%	1%	2%	2%	22%	703 344 945 Kč	703 344 945 Kč	
	A.2.S.6.5.N	Most přes I/56 (km 25.348)	silniční S 6,5, novostavba	245 300 000 Kč	km	0.034	8 340 200 Kč					8 340 200 Kč	2%	5%	10%	0%	2%	2%	21%	10 091 642 Kč	10 091 642 Kč	
	A.2.S.15.25.N	Most přes III/1137 a biokoridor	silniční, S 15,25, novostavba	527 700 000 Kč	km	0.300	158 310 000 Kč				10%	174 141 000 Kč	2%	5%	10%	1%	2%	2%	22%	212 452 020 Kč	212 452 020 Kč	
	A.2.S.15.25.N	Most přes Odru	silniční, S 15,25, novostavba	527 700 000 Kč	km	0.200	118 204 000 Kč				5%	126 129 000 Kč	2%	5%	10%	1%	2%	2%	22%	144 209 856 Kč	144 209 856 Kč	
	A.2.S.24.5.N	Most přes prodl. Místecké přes dálnici, MÚK a Slovenskou	silniční, S 24,5, novostavba	832 400 000 Kč	km	0.502	417 864 800 Kč				5%	438 758 040 Kč	2%	5%	10%	1%	2%	2%	22%	535 284 809 Kč	535 284 809 Kč	
		Mosty celkem					1 850 696 100 Kč					1 989 290 970 Kč								2 424 615 323 Kč	2 424 615 323 Kč	
A.4	MÚK																					
	A.4.N	MÚK Velké Hoštice (km 2.6)	novovstavba	52 600 000 Kč	kus	1.000	52 600 000 Kč					52 600 000 Kč	1%	5%	10%	0%	2%	2%	20%	63 120 000 Kč	63 120 000 Kč	
	A.4.N	MÚK Kravaře (km 6.5)	novovstavba	52 600 000 Kč	kus	1.000	52 600 000 Kč					52 600 000 Kč	1%	5%	10%	0%	2%	2%	20%	63 120 000 Kč	63 120 000 Kč	
	A.4.N	MÚK Dolní Benešov (km 12.0)	novovstavba	52 600 000 Kč	kus	1.000	52 600 000 Kč					52 600 000 Kč	1%	5%	10%	0%	2%	2%	20%	63 120 000 Kč	63 120 000 Kč	
	A.4.N	MÚK Kozmice (km 12.0)	novovstavba	52 600 000 Kč	kus	1.000	52 600 000 Kč					52 600 000 Kč	1%	5%	10%	0%	2%	2%	20%	63 120 000 Kč	63 120 000 Kč	
	A.4.N	MÚK Hlučín (km 19.0)	novovstavba	52 600 000 Kč	kus	1.000	52 600 000 Kč					52 600 000 Kč	1%	5%	10%	0%	2%	2%	20%	63 120 000 Kč	63 120 000 Kč	
	A.4.N	MÚK Ludgeřovice (km 22.0)	novovstavba	52 600 000 Kč	kus	1.000	52 600 000 Kč					52 600 000 Kč	1%	5%	10%	0%	2%	2%	20%	63 120 000 Kč	63 120 000 Kč	
		MÚK celkem					315 600 000 Kč					315 600 000 Kč								378 720 000 Kč	378 720 000 Kč	
		Hlavní stavební objekty typu "A" - celkem					3 848 821 620 Kč					4 136 433 832 Kč								4 919 227 220 Kč	4 919 227 220 Kč	
B		Ostatní																				
	B.1.1	Všeobecné položky - extravilán					230 929 297 Kč					248 186 030 Kč	1%	5%	10%	0%	2%	2%	20%	297 823 236 Kč	297 823 236 Kč	
	B.2.1	Přípravné práce - extravilán					192 441 081 Kč					206 821 692 Kč	1%	5%	10%	0%	2%	2%	20%	248 186 030 Kč	248 186 030 Kč	
	B.3.1	Vodohospodářské objekty - extravilán					230 929 297 Kč					248 186 030 Kč	1%	5%	10%	0%	2%	2%	20%	297 823 236 Kč	297 823 236 Kč	
	B.4.1	Inženýrské sítě - extravilán					142 406 400 Kč					153 048 052 Kč	1%	5%	10%	0%	2%	2%	20%	183 657 662 Kč	183 657 662 Kč	
	B.5.1	Zabezpečovací a ochranná opatření -extravilán					142 406 400 Kč					153 048 052 Kč	1%	5%	10%	0%	2%	2%	20%	183 657 662 Kč	183 657 662 Kč	
	B.6.1	Technologická zařízení - extravilán					46 185 859 Kč					49 637 206 Kč	1%	5%	10%	0%	2%	2%	20%	59 564 647 Kč	59 564 647 Kč	
	B.1.7	Úpravy ploch - extravilán					192 441 081 Kč					206 821 692 Kč	1%	5%	10%	0%	2%	2%	20%	248 186 030 Kč	248 186 030 Kč	
		Ostatní objekty typu "B" - celkem				30.6%	1 177 739 416 Kč					1 265 748 753 Kč								1 518 898 503 Kč	1 518 898 503 Kč	
		Náklady stavby - celkem (bez DPH)					5 026 561 036 Kč					5 402 182 585 Kč								6 438 125 723 Kč	6 438 125 723 Kč	
		Rezerva				10.0%	502 656 104 Kč					540 218 258 Kč									643 812 572 Kč	
		Cena celkem dle CN 2017 v CÚ																			celkem bez DPH 7 081 938 295 Kč	
		DPH				21.0%															1 487 207 042 Kč	
		Náklady stavby s rezervou + 10 % - celkem (s DPH)																			celkem s DPH 8 569 145 337 Kč	

Silnice I/56 Ostrava - Opava				
Odhad stavebních nákladů dle cenových normativů 2017				
VARIANTA		S 11,5	S 11,5 výhled S 24,5	S 15,25 (2+1)
A.1	Komunikace hlavní trasa	1 575 613 380 Kč	1 930 574 196 Kč	1 885 069 376 Kč
	Komunikace- Přeložky	230 822 520 Kč	230 822 520 Kč	230 822 520 Kč
A.2	Mosty	2 037 826 485 Kč	2 643 346 796 Kč	2 424 615 323 Kč
A.4	MÚK	378 720 000 Kč	-	378 720 000 Kč
B	Ostatní náklady	1 285 747 594 Kč	1 453 224 421 Kč	1 518 898 503 Kč
Náklady stavby - cena hlavních a ostatních objektů (bez DPH)		5 508 729 979 Kč	6 257 967 933 Kč	6 438 125 723 Kč
Rezerva 10%		550 872 998 Kč	625 796 793 Kč	643 812 572 Kč
Cena celkem		6 059 602 977 Kč	6 883 764 726 Kč	7 081 938 295 Kč
DPH		1 272 516 625 Kč	1 445 590 592 Kč	1 487 207 042 Kč
Náklady stavby s rezervou + 10 % - celkem (s DPH)		7 332 119 602 Kč	8 329 355 318 Kč	8 569 145 337 Kč

S 24,5
3 084 664 005 Kč
230 822 520 Kč
3 622 012 745 Kč
-
2 138 368 067 Kč
9 075 867 337 Kč
907 586 734 Kč
9 983 454 071 Kč
2 096 525 355 Kč
12 079 979 426 Kč

Silnice I/56 Ostrava - Opava					
Odhad stavebních nákladů dle cenových normativů 2017					
ETAPOVITOST S 11,5		OPAVA- KRAVAŘE	DOLNÍ BENEŠOV- OBCHVAT	HLUČÍN- OBCHVAT	LUDGEŘOVICE- OSTRAVA
A.1	Komunikace hlavní trasa	503 468 335 Kč	452 958 155 Kč	391 749 600 Kč	225 281 100 Kč
	Komunikace- Přeložky	58 367 160 Kč	87 928 200 Kč	97 651 320 Kč	65 591 280 Kč
A.2	Mosty	317 048 532 Kč	60 653 670 Kč	186 326 690 Kč	1 404 504 281 Kč
A.4	MÚK	126 240 000 Kč	63 120 000 Kč	63 120 000 Kč	-
B	Ostatní náklady	306 766 160 Kč	203 232 579 Kč	225 616 162 Kč	513 901 868 Kč
Náklady stavby - cena hlavních a ostatních objektů (bez DPH)		1 311 890 186 Kč	867 892 604 Kč	964 463 772 Kč	2 209 278 528 Kč
Rezerva 10%		131 189 019 Kč	86 789 260 Kč	96 446 377 Kč	220 927 853 Kč
Cena celkem		1 443 079 205 Kč	954 681 865 Kč	1 060 910 150 Kč	2 430 206 381 Kč
DPH		303 046 633 Kč	200 483 192 Kč	222 791 131 Kč	510 343 340 Kč
Náklady stavby s rezervou + 10 % - celkem (s DPH)		1 746 125 838 Kč	1 155 165 056 Kč	1 283 701 281 Kč	2 940 549 721 Kč

Silnice I/56 Ostrava - Opava ETAPA OPAVA - KRAVAŘE
Odhad stavebních nákladů dle cenových normativů 2017

katgorie S 11,5 ETAPA 1

Typ objektu	Značka dle CN (aktualizace 2017)	Název objektu	Položka dle CN	Cena dle CN v Kč	MJ	Koefficient přepočtu (dle rozsahu objektu)	Základní cena	Komunikace		Mosty		Základní cena s expertní úpravou	Rizika							Základní cena s rizikovou složkou	Přepočet na cú 2017 1			
								Atr. 1	Atr. 4	Atr. 1	Atr. 2		umístění stavby	technolog.vývoj	environmentální	externí	legislativní	ekonomická	celkem					
A.1 Komunikace																								
	A.1.S1.11.5.NER	Silnice I. třídy I/56 Opava- Kravaře - (km 0.000-8.374)	silnice I. třídy (S 11,5), extravilán, novostavba, rovinaté a pahorkovité území	47 500 000 Kč	km	8.030	381 415 405 Kč					419 556 946 Kč	1%	5%	10%	0%	2%	2%	20%	503 468 335 Kč	503 468 335 Kč			
Přeložky komunikací																								
	A.1.P6.NE	Přeložka polní cesty (P6) v km 0.968 (napojení na ul. Smetanovu)	polní cesty (P6), extravilán, novostavba	6 900 000 Kč	km	0.093	641 700 Kč					641 700 Kč	1%	5%	10%	0%	2%	2%	20%	770 040 Kč	770 040 Kč			
	A.1.P4.NE	Přeložka polní cesty (P4) v km 2.131	polní cesty (P4), extravilán, novostavba	4 100 000 Kč	km	0.085	348 500 Kč					348 500 Kč	1%	5%	10%	0%	2%	2%	20%	418 200 Kč	418 200 Kč			
	A.1.S3.7.5.NER	Přeložka silnice III/468 (S 7,5/60) v km 2.620	silnice III. třídy (S 7,5), extravilán, novostavba, rovinaté a pahorkovité území	17 500 000 Kč	km	0.010	175 000 Kč					175 000 Kč	1%	5%	10%	0%	2%	2%	20%	210 000 Kč	210 000 Kč			
	A.1.P5.NE	Propojení ul. Novodvorské a pokračování ul. Lelkovy (MO1k -/5/30)	polní cesty (P5), extravilán, novostavba	5 500 000 Kč	km	0.370	2 035 000 Kč					2 035 000 Kč	1%	5%	10%	0%	2%	2%	20%	2 442 000 Kč	2 442 000 Kč			
	A.1.P6.NE	Přeložka místní komunikace - ul. Novodvorská (MO2k -/6/30) v km 5.144	polní cesty (P6), extravilán, novostavba	6 900 000 Kč	km	0.089	614 100 Kč					614 100 Kč	1%	5%	10%	0%	2%	2%	20%	736 920 Kč	736 920 Kč			
	A.1.P5.NE	Náhrada za přerušenou komunikaci u staré pískovny (MO1k -/5/30)	polní cesty (P5), extravilán, novostavba	5 500 000 Kč	km	0.350	1 925 000 Kč					1 925 000 Kč	1%	5%	10%	0%	2%	2%	20%	2 310 000 Kč	2 310 000 Kč			
	A.1.S2.7.5.NER	Přeložka silnice II/467 (S 7.5/60) v km 6.310	silnice II. třídy (S 7,5), extravilán, novostavba, rovinaté a pahorkovité území	21 800 000 Kč	km	0.950	20 710 000 Kč					20 710 000 Kč	1%	5%	10%	0%	2%	2%	20%	24 852 000 Kč	24 852 000 Kč			
	A.1.S3.7.5.NER	Přeložka silnice III/46824 (S 7.5/60)	silnice III. třídy (S 7,5), extravilán, novostavba, rovinaté a pahorkovité území	17 500 000 Kč	km	1.268	22 190 000 Kč					22 190 000 Kč	1%	5%	10%	0%	2%	2%	20%	26 628 000 Kč	26 628 000 Kč			
Komunikace celkem																						561 835 495 Kč	561 835 495 Kč	
A.2 Mosty																								
	A.2.S.11.5.N	Most přes polní cestu (km 0.050)	silniční, S 11,5, novostavba	406 600 000 Kč	km	0.015	6 099 000 Kč					6 099 000 Kč	2%	5%	10%	0%	2%	2%	21%	7 379 790 Kč	7 379 790 Kč			
	A.2.P.6.N	Most přes I/56 (km 0.968)	silniční, P6, novostavba	204 000 000 Kč	km	0.041	8 364 000 Kč					8 364 000 Kč	2%	5%	10%	0%	2%	2%	21%	10 120 440 Kč	10 120 440 Kč			
	A.2.S.11.5.N	Most přes biokoridor (km 2.131)	silniční, S 11,5, novostavba	406 600 000 Kč	km	0.046	18 703 600 Kč					18 703 600 Kč	2%	5%	10%	0%	2%	2%	21%	22 631 356 Kč	22 631 356 Kč			
	A.2.S.7.5.N	Most přes I/56 (km 2.620)	silniční S 7,5, novostavba	277 600 000 Kč	km	0.045	12 492 000 Kč					12 492 000 Kč	2%	5%	10%	0%	2%	2%	21%	15 115 320 Kč	15 115 320 Kč			
	A.2.P.N	Most přes polní cestu (km 3.523)	přesypané mosty, novostavba	39 000 Kč	m ²	286.400	11 169 600 Kč					11 169 600 Kč	2%	5%	10%	0%	2%	2%	21%	13 515 216 Kč	13 515 216 Kč			
	A.2.S.11.5.N	Most přes biocentrum (km 4.430)	silniční, S 11,5, novostavba	406 600 000 Kč	km	0.118	47 978 800 Kč					47 978 800 Kč	2%	5%	10%	0%	2%	2%	21%	58 054 348 Kč	58 054 348 Kč			
	A.2.P.6.N	Most přes I/56 (km 5.144)	silniční, P6, novostavba	204 000 000 Kč	km	0.045	9 180 000 Kč					9 180 000 Kč	2%	5%	10%	0%	2%	2%	21%	11 107 800 Kč	11 107 800 Kč			
	A.2.P.N	Most přes polní cestu a potok (km 5.900)	přesypané mosty, novostavba	39 000 Kč	m ²	884.100	34 479 900 Kč					34 479 900 Kč	2%	5%	10%	0%	2%	2%	21%	41 720 679 Kč	41 720 679 Kč			
	A.2.S.11.5.N	Most přes železniční vlečku (km 6.310)	silniční, S 11,5, novostavba	406 600 000 Kč	km	0.060	24 396 000 Kč				20%	29 275 200 Kč	2%	5%	10%	0%	2%	2%	21%	35 422 992 Kč	35 422 992 Kč			
	A.2.P.N	Most přes potok Štěpánka (km 6.618)	přesypané mosty, novostavba	39 000 Kč	m ²	705.600	27 518 400 Kč				20%	33 022 080 Kč	2%	5%	10%	0%	2%	2%	21%	39 956 717 Kč	39 956 717 Kč			
	A.2.S.11.5.N	Most přes železniční trať č. 318 (km 6.691)	silniční, S 11,5, novostavba	406 600 000 Kč	km	0.080	32 528 000 Kč				5%	34 154 400 Kč	2%	5%	10%	0%	2%	2%	21%	41 326 824 Kč	41 326 824 Kč			
	A.2.S.11.5.N	Most přes stávající sil. III/46824 (km 7.937)	silniční, S 11,5, novostavba	406 600 000 Kč	km	0.025	10 165 000 Kč					10 165 000 Kč	2%	5%	10%	0%	2%	2%	21%	12 299 650 Kč	12 299 650 Kč			
	A.2.S.7.5.N	Most přes žel. trať č. 317	silniční S 7,5, novostavba	277 600 000 Kč	km	0.025	6 940 000 Kč					6 940 000 Kč	2%	5%	10%	0%	2%	2%	21%	8 397 400 Kč	8 397 400 Kč			
Mosty celkem																						317 048 532 Kč	317 048 532 Kč	
A.4 MŮK																								
	A.4.N	MŮK Velké Hoštice (km 2.6)	novostavba	52 600 000 Kč	kus	1.000	52 600 000 Kč					52 600 000 Kč	1%	5%	10%	0%	2%	2%	20%	63 120 000 Kč	63 120 000 Kč			
	A.4.N	MŮK Kravaře (km 6.5)	novostavba	52 600 000 Kč	kus	1.000	52 600 000 Kč					52 600 000 Kč	1%	5%	10%	0%	2%	2%	20%	63 120 000 Kč	63 120 000 Kč			
MŮK celkem																						126 240 000 Kč	126 240 000 Kč	
Hlavní stavební objekty typu "A" - celkem																							1 005 124 026 Kč	1 005 124 026 Kč
B Ostatní																								
	B.1.1	Všeobecné položky - extravilán		6.0%			47 116 140 Kč					50 125 190 Kč	1%	5%	10%	0%	2%	2%	20%	60 150 227 Kč	60 150 227 Kč			
	B.2.1	Přípravné práce - extravilán		5.0%			39 263 450 Kč					41 770 991 Kč	1%	5%	10%	0%	2%	2%	20%	50 125 190 Kč	50 125 190 Kč			
	B.3.1	Vodohospodářské objekty - extravilán		6.0%			47 116 140 Kč					50 125 190 Kč	1%	5%	10%	0%	2%	2%	20%	60 150 227 Kč	60 150 227 Kč			
	B.4.1	Inženýrské sítě - extravilán		3.7%			29 054 953 Kč					30 910 534 Kč	1%	5%	10%	0%	2%	2%	20%	37 092 640 Kč	37 092 640 Kč			
	B.5.1	Zabezpečovací a ochranná opatření -extravilán		3.7%			29 054 953 Kč					30 910 534 Kč	1%	5%	10%	0%	2%	2%	20%	37 092 640 Kč	37 092 640 Kč			
	B.6.1	Technologická zařízení - extravilán		1.2%			9 423 228 Kč					10 025 038 Kč	1%	5%	10%	0%	2%	2%	20%	12 030 045 Kč	12 030 045 Kč			
	B.1.7	Úpravy ploch - extravilán		5.0%			39 263 450 Kč					41 770 991 Kč	1%	5%	10%	0%	2%	2%	20%	50 125 190 Kč	50 125 190 Kč			
Ostatní objekty typu "B" - celkem																						306 766 160 Kč	306 766 160 Kč	
Náklady stavby - cena hlavních a ostatních objektů (bez DPH)																							1 311 890 186 Kč	1 311 890 186 Kč
Rezerva																							131 189 019 Kč	131 189 019 Kč
Cena celkem dle CN 2017 v CÚ																							1 443 079 205 Kč	1 443 079 205 Kč
DPH																							303 046 633 Kč	303 046 633 Kč
Náklady stavby s rezervou + 10 % - celkem (s DPH)																							1 746 125 838 Kč	1 746 125 838 Kč

Silnice I/56 Ostrava - Opava ETAPA DOLNÍ BENEŠOV - OBCHVAT
Odhad stavebních nákladů dle cenových normativů 2017

kategorie S 11,5 ETAPA 2

Typ objektu	Značka dle CN (aktualizace 2017)	Název objektu	Položka dle CN	Cena dle CN v Kč	MJ	Koefficient přepočtu (dle rozsahu objektu)	Základní cena	Komunikace		Mosty		Základní cena s expertní úpravou	Rizika							Základní cena s rizikovou složkou	Přepočet na ců 2017 1	
								Atr. 1	Atr. 4	Atr. 1	Atr. 2		umístění stavby	technolog.vývoj	environmentální	externí	legislativní	ekonomická	celkem			
A.1 Komunikace																						
	A.1.S1.11.5.NER	Silnice I. třídy I/56 Dolní Benešov- obchvat - (km 0.000-7.239)	silnice I. třídy (S 11,5), extravilán, novostavba, rovinaté a pahorkovité území	47 500 000 Kč	km	7.224	343 150 118 Kč	5%	5%			377 465 129 Kč	1%	5%	10%	0%	2%	2%	20%	452 958 155 Kč	452 958 155 Kč	
Přeložky komunikací																						
	A.1.S3.7.5.NER	Přeložka silnice III/46824 (S 7.5/60)	silnice III. třídy (S 7,5), extravilán, novostavba, rovinaté a pahorkovité území	17 500 000 Kč	km	1.268	22 190 000 Kč					22 190 000 Kč	1%	5%	10%	0%	2%	2%	20%	26 628 000 Kč	26 628 000 Kč	
	A.1.P5.NE	Propojení přerušených polních cest mezi Kravařemi a Zábřehem (MO1k -/5/30)	polní cesty (P5), extravilán, novostavba	5 500 000 Kč	km	1.650	9 075 000 Kč					9 075 000 Kč	1%	5%	10%	0%	2%	2%	20%	10 890 000 Kč	10 890 000 Kč	
	A.1.S3.7.5.NER	Přeložka silnice III/4671 (S 7.5/70)	silnice III. třídy (S 7,5), extravilán, novostavba, rovinaté a pahorkovité území	17 500 000 Kč	km	1.190	20 825 000 Kč					20 825 000 Kč	1%	5%	10%	0%	2%	2%	20%	24 990 000 Kč	24 990 000 Kč	
	A.1.P5.NE	Napojení MK k místní části Moravec (MO1k -/5/30)	polní cesty (P5), extravilán, novostavba	5 500 000 Kč	km	0.350	1 925 000 Kč					1 925 000 Kč	1%	5%	10%	0%	2%	2%	20%	2 310 000 Kč	2 310 000 Kč	
	A.1.P4.NE	Přeložka místní komunikace v km 4.259	polní cesty (P4), extravilán, novostavba	4 100 000 Kč	km	0.215	881 500 Kč					881 500 Kč	1%	5%	10%	0%	2%	2%	20%	1 057 800 Kč	1 057 800 Kč	
	A.1.S3.7.5.NER	Přeložka silnice III/46819 (S 7.5/50) v km 5.286	silnice III. třídy (S 7,5), extravilán, novostavba, rovinaté a pahorkovité území	17 500 000 Kč	km	0.375	6 562 500 Kč					6 562 500 Kč	1%	5%	10%	0%	2%	2%	20%	7 875 000 Kč	7 875 000 Kč	
	A.1.P5.NE	Přeložka místní komunikace u rybníka Bezedno (MO1k -/5/30) v km 6.326	polní cesty (P5), extravilán, novostavba	5 500 000 Kč	km	0.064	352 000 Kč					352 000 Kč	1%	5%	10%	0%	2%	2%	20%	422 400 Kč	422 400 Kč	
	A.1.S3.7.5.NER	Úprava stávající silnice I/56 u Kozmic (S 7.5/70)	silnice III. třídy (S 7,5), extravilán, novostavba, rovinaté a pahorkovité území	17 500 000 Kč	km	0.655	11 462 500 Kč					11 462 500 Kč	1%	5%	10%	0%	2%	2%	20%	13 755 000 Kč	13 755 000 Kč	
Komunikace celkem																						
							416 423 618 Kč						450 738 629 Kč								540 886 355 Kč	540 886 355 Kč
A.2 Mosty																						
	A.2.S.7.5.N	Most přes žel. trať č. 317	silniční S 7,5, novostavba	277 600 000 Kč	km	0.025	6 940 000 Kč					6 940 000 Kč	2%	5%	10%	0%	2%	2%	21%	8 397 400 Kč	8 397 400 Kč	
	A.2.S.7.5.N	Most přes I/56 (km 3.545)	silniční S 7,5, novostavba	277 600 000 Kč	km	0.030	8 328 000 Kč					8 328 000 Kč	2%	5%	10%	0%	2%	2%	21%	10 076 880 Kč	10 076 880 Kč	
	A.2.S.7.5.N	Most přes žel. trať č. 317	silniční S 7,5, novostavba	277 600 000 Kč	km	0.030	8 328 000 Kč					8 328 000 Kč	2%	5%	10%	0%	2%	2%	21%	10 076 880 Kč	10 076 880 Kč	
	A.2.L.N	Lávka pro pěší pře I/56 (km 4.260)	lávky pro pěší, novostavba (šíře 3,0 m)	79 600 000 Kč	km	0.030	2 388 000 Kč					2 388 000 Kč	2%	5%	10%	0%	2%	2%	21%	2 889 480 Kč	2 889 480 Kč	
	A.2.S.7.5.N	Most přes I/56 (km 5.287)	silniční S 7,5, novostavba	277 600 000 Kč	km	0.035	9 716 000 Kč					9 716 000 Kč	2%	5%	10%	0%	2%	2%	21%	11 756 360 Kč	11 756 360 Kč	
	A.2.S.11.5.N	Most přes potok Opusta (km 6.310)	silniční, S 11,5, novostavba	406 600 000 Kč	km	0.015	6 099 000 Kč					6 099 000 Kč	2%	5%	10%	0%	2%	2%	21%	7 379 790 Kč	7 379 790 Kč	
	A.2.S.7.5.N	Most přes žel. trať č. 317	silniční S 7,5, novostavba	277 600 000 Kč	km	0.030	8 328 000 Kč					8 328 000 Kč	2%	5%	10%	0%	2%	2%	21%	10 076 880 Kč	10 076 880 Kč	
Mosty celkem																						
							50 127 000 Kč						50 127 000 Kč								60 653 670 Kč	60 653 670 Kč
A.4 MÚK																						
	A.4.N	MÚK Dolní Benešov (km 3.5)	novostavba	52 600 000 Kč	kus	1.000	52 600 000 Kč					52 600 000 Kč	1%	5%	10%	0%	2%	2%	20%	63 120 000 Kč	63 120 000 Kč	
MÚK celkem																						
							52 600 000 Kč						52 600 000 Kč								63 120 000 Kč	63 120 000 Kč
Hlavní stavební objekty typu "A" - celkem																						
							519 150 618 Kč						553 465 629 Kč								664 660 025 Kč	664 660 025 Kč
B Ostatní																						
	B.1.1	Všeobecné položky - extravilán		6.0%			31 149 037 Kč					33 207 938 Kč	1%	5%	10%	0%	2%	2%	20%	39 849 525 Kč	39 849 525 Kč	
	B.2.1	Přípravné práce - extravilán		5.0%			25 957 531 Kč					27 673 281 Kč	1%	5%	10%	0%	2%	2%	20%	33 207 938 Kč	33 207 938 Kč	
	B.3.1	Vodohospodářské objekty - extravilán		6.0%			31 149 037 Kč					33 207 938 Kč	1%	5%	10%	0%	2%	2%	20%	39 849 525 Kč	39 849 525 Kč	
	B.4.1	Inženýrské sítě - extravilán		3.7%			19 208 573 Kč					20 478 228 Kč	1%	5%	10%	0%	2%	2%	20%	24 573 874 Kč	24 573 874 Kč	
	B.5.1	Zabezpečovací a ochranná opatření -extravilán		3.7%			19 208 573 Kč					20 478 228 Kč	1%	5%	10%	0%	2%	2%	20%	24 573 874 Kč	24 573 874 Kč	
	B.6.1	Technologická zařízení - extravilán		1.2%			6 229 807 Kč					6 641 588 Kč	1%	5%	10%	0%	2%	2%	20%	7 969 905 Kč	7 969 905 Kč	
	B.1.7	Úpravy ploch - extravilán		5.0%			25 957 531 Kč					27 673 281 Kč	1%	5%	10%	0%	2%	2%	20%	33 207 938 Kč	33 207 938 Kč	
Ostatní objekty typu "B" - celkem																						
				30.6%			158 860 089 Kč						169 360 483 Kč								203 232 579 Kč	203 232 579 Kč
Náklady stavby - cena hlavních a ostatních objektů (bez DPH)																						
							678 010 706 Kč						722 826 112 Kč								867 892 604 Kč	867 892 604 Kč
		Rezerva		10.0%			67 801 071 Kč					72 282 611 Kč									86 789 260 Kč	86 789 260 Kč
Cena celkem dle CN 2017 v CÚ																						
																					celkem bez DPH	954 681 865 Kč
		DPH		21.0%			142 382 248 Kč					151 793 483 Kč									200 483 192 Kč	200 483 192 Kč
Náklady stavby s rezervou + 10 % - celkem (s DPH)																						
																					celkem s DPH	1 155 165 056 Kč

Silnice I/56 Ostrava - Opava ETAPA HLUČÍN - OBCHVAT
 Odhad stavebních nákladů dle cenových normativů 2017

katgorie S 11,5 ETAPA 3

Typ objektu	Značka dle CN (aktualizace 2017)	Název objektu	Položka dle CN	Cena dle CN v Kč	MJ	Koefficient přepočtu (dle rozsahu objektu)	Základní cena	Komunikace		Mosty		Základní cena s expertní úpravou	Rizika						Základní cena s rizikovou složkou	Přepočet na cí 2017 1						
								Atr. 1	Atr. 4	Atr. 1	Atr. 2		umístění stavby	technolog. vývoj	environmentální	externí	legislativní	ekonomická			celkem					
A.1	Komunikace																									
	A.1.S1.11.5.NER	Silnice I. třídy I/56 Hlučín- obchvat- (km 0.000-6.500)	silnice I. třídy (S 11,5), extravilán, novostavba, rovinaté a pahorkovité území	47 500 000 Kč	km	6.248	296 780 000 Kč	5%	5%			326 458 000 Kč	1%	5%	10%	0%	2%	2%	20%		391 749 600 Kč	391 749 600 Kč				
	Přeložky komunikací																									
	A.1.S3.7.5.NER	Úprava stávající silnice I/56 u Kozmic (S 7.5/70)	silnice III. třídy (S 7,5), extravilán, novostavba, rovinaté a pahorkovité území	17 500 000 Kč	km	0.655	11 462 500 Kč					11 462 500 Kč	1%	5%	10%	0%	2%	2%	20%		13 755 000 Kč	13 755 000 Kč				
	A.1.P5.NE	Přeložka místní komunikace do Závady v km 0.442	polní cesty (P5), extravilán, novostavba	5 500 000 Kč	km	0.477	2 623 500 Kč					2 623 500 Kč	1%	5%	10%	0%	2%	2%	20%		3 148 200 Kč	3 148 200 Kč				
	A.1.P5.NE	Přeložka místní komunikace podél silnice I/56 (MO1k -/5/30)	polní cesty (P5), extravilán, novostavba	5 500 000 Kč	km	0.880	4 840 000 Kč					4 840 000 Kč	1%	5%	10%	0%	2%	2%	20%		5 808 000 Kč	5 808 000 Kč				
	A.1.S3.6.5.NER	Přeložka silnice z Kozmic do Darkoviček (S 6,5/50)	silnice III. třídy (S 6,5), extravilán, novostavba, rovinaté a pahorkovité území	14 900 000 Kč	km	0.300	4 470 000 Kč					4 470 000 Kč	1%	5%	10%	0%	2%	2%	20%		5 364 000 Kč	5 364 000 Kč				
	A.1.M.11.5.NIR	Úprava stávající silnice II/469 - ul. Čs. Armády (MO2 11.5/7,5/50)	místní komunikace (M 11,5/7,5), intravilán, novostavba	17 700 000 Kč	km	0.408	7 221 600 Kč					7 221 600 Kč	1%	5%	10%	0%	2%	2%	20%		8 665 920 Kč	8 665 920 Kč				
	A.1.P5.NE	Napojení polní cesty do OK MÚK Hlučín	polní cesty (P5), extravilán, novostavba	5 500 000 Kč	km	0.350	1 925 000 Kč					1 925 000 Kč	1%	5%	10%	0%	2%	2%	20%		2 310 000 Kč	2 310 000 Kč				
	A.1.P5.NE	Přeložka polní cesty u potoka Jasénka v km 4.773	polní cesty (P5), extravilán, novostavba	5 500 000 Kč	km	0.177	973 500 Kč					973 500 Kč	1%	5%	10%	0%	2%	2%	20%		1 168 200 Kč	1 168 200 Kč				
	A.1.P5.NE	Přeložka místní komunikace z Hlučina do Markvartovic (MO1k -/5/30) v km 5.455	polní cesty (P5), extravilán, novostavba	5 500 000 Kč	km	0.065	357 500 Kč					357 500 Kč	1%	5%	10%	0%	2%	2%	20%		429 000 Kč	429 000 Kč				
	A.1S2.9.5.NER	Úprava stávající silnice I/56 u Hlučina (S 9,5) v km 5.972	silnice II. třídy, extravilán, novostavba, rovinaté a pahorkovité území	28 400 000 Kč	km	0.280	7 952 000 Kč					7 952 000 Kč	1%	5%	10%	0%	2%	2%	20%		9 542 400 Kč	9 542 400 Kč				
	A.1.P5.NE	Úprava místní komunikace do Markvartovic (MO1k -/5/30) v km 6.183	polní cesty (P5), extravilán, novostavba	5 500 000 Kč	km	0.091	500 500 Kč					500 500 Kč	1%	5%	10%	0%	2%	2%	20%		600 600 Kč	600 600 Kč				
	A.1S2.9.5.NER	Napojení na stávající silnici I/56 u Ludgeřovic	silnice II. třídy, extravilán, novostavba, rovinaté a pahorkovité území	28 400 000 Kč	km	1.375	39 050 000 Kč					39 050 000 Kč	1%	5%	10%	0%	2%	2%	20%		46 860 000 Kč	46 860 000 Kč				
	Komunikace celkem						378 156 100 Kč					407 834 100 Kč									489 400 920 Kč	489 400 920 Kč				
A.2	Mosty																									
	A.2.S.7.5.N	Most přes žel. trat č. 317	silniční S 7,5, novostavba	277 600 000 Kč	km	0.030	8 328 000 Kč					8 328 000 Kč	2%	5%	10%	0%	2%	2%	21%		10 076 880 Kč	10 076 880 Kč				
	A.2.S.11.5.N	Most přes potok Juliánka (km 0.485)	silniční, S 11,5, novostavba	406 600 000 Kč	km	0.040	16 264 000 Kč			5%		17 077 200 Kč	2%	5%	10%	0%	2%	2%	21%		20 663 412 Kč	20 663 412 Kč				
	A.2.S.6.5.N	Most pře I/56 (km 1.649)	silniční S 6,5, novostavba	245 300 000 Kč	km	0.050	12 265 000 Kč					12 265 000 Kč	2%	5%	10%	0%	2%	2%	21%		14 840 650 Kč	14 840 650 Kč				
	A.2.S.11.5.N	Most přes biokoridor (km 2.572)	silniční, S 11,5, novostavba	406 600 000 Kč	km	0.030	12 198 000 Kč					12 198 000 Kč	2%	5%	10%	0%	2%	2%	21%		14 759 580 Kč	14 759 580 Kč				
	A.2.S.11.5.N	Most přes biokoridor (km 3.394)	silniční, S 11,5, novostavba	406 600 000 Kč	km	0.040	16 264 000 Kč			5%		17 077 200 Kč	2%	5%	10%	0%	2%	2%	21%		20 663 412 Kč	20 663 412 Kč				
	A.2.S.7.5.N	Most přes I/56 (km 3.776)	silniční S 7,5, novostavba	277 600 000 Kč	km	0.050	13 880 000 Kč					13 880 000 Kč	2%	5%	10%	0%	2%	2%	21%		16 794 800 Kč	16 794 800 Kč				
	A.2.P.5.N	Most přes I/56 (km 4.827)	silniční, P 5, novostavba	175 300 000 Kč	km	0.018	3 155 400 Kč					3 155 400 Kč	2%	5%	10%	0%	2%	2%	21%		3 818 034 Kč	3 818 034 Kč				
	A.2.S.11.5.N	Most přes potok Jasénka (km 5.013)	silniční, S 11,5, novostavba	406 600 000 Kč	km	0.030	12 198 000 Kč					12 198 000 Kč	2%	5%	10%	0%	2%	2%	21%		14 759 580 Kč	14 759 580 Kč				
	A.2.P.5.N	Most přes I/56 (km 5.510)	silniční, P 5, novostavba	175 300 000 Kč	km	0.035	6 135 500 Kč					6 135 500 Kč	2%	5%	10%	0%	2%	2%	21%		7 423 955 Kč	7 423 955 Kč				
	A.2.S.11.5.N	Most přes biokoridor (km 5.750)	silniční, S 11,5, novostavba	406 600 000 Kč	km	0.034	13 824 400 Kč					13 824 400 Kč	2%	5%	10%	0%	2%	2%	21%		16 727 524 Kč	16 727 524 Kč				
	A.2.S.11.5.N	Most přes na stáv. sil. I/56 přes novou sil. I/56 (km 6.014)	silniční, S 11,5, novostavba	406 600 000 Kč	km	0.078	31 714 800 Kč					31 714 800 Kč	2%	5%	10%	0%	2%	2%	21%		38 374 908 Kč	38 374 908 Kč				
	A.2.P.5.N	Most přes I/56 (km 6.230)	silniční, P 5, novostavba	175 300 000 Kč	km	0.035	6 135 500 Kč					6 135 500 Kč	2%	5%	10%	0%	2%	2%	21%		7 423 955 Kč	7 423 955 Kč				
	Mosty celkem						152 362 600 Kč					153 989 000 Kč									186 326 690 Kč	186 326 690 Kč				
A.4	MÚK																									
	A.4.N	MÚK Hlučín (km 3.5)	novostavba	52 600 000 Kč	kus	1.000	52 600 000 Kč					52 600 000 Kč	1%	5%	10%	0%	2%	2%	20%		63 120 000 Kč	63 120 000 Kč				
	MÚK celkem						52 600 000 Kč					52 600 000 Kč									63 120 000 Kč	63 120 000 Kč				
	Hlavní stavební objekty typu "A" - celkem						583 118 700 Kč					614 423 100 Kč									738 847 610 Kč	738 847 610 Kč				
B	Ostatní																									
	B.1.1	Všeobecné položky - extravilán		6.0%			34 987 122 Kč					36 865 386 Kč	1%	5%	10%	0%	2%	2%	20%		44 238 463 Kč	44 238 463 Kč				
	B.2.1	Přípravné práce - extravilán		5.0%			29 155 935 Kč					30 721 155 Kč	1%	5%	10%	0%	2%	2%	20%		36 865 386 Kč	36 865 386 Kč				
	B.3.1	Vodohospodářské objekty - extravilán		6.0%			34 987 122 Kč					36 865 386 Kč	1%	5%	10%	0%	2%	2%	20%		44 238 463 Kč	44 238 463 Kč				
	B.4.1	Inženýrské sítě - extravilán		3.7%			21 575 392 Kč					22 733 655 Kč	1%	5%	10%	0%	2%	2%	20%		27 280 386 Kč	27 280 386 Kč				
	B.5.1	Zabezpečovací a ochranná opatření -extravilán		3.7%			21 575 392 Kč					22 733 655 Kč	1%	5%	10%	0%	2%	2%	20%		27 280 386 Kč	27 280 386 Kč				
	B.6.1	Technologická zařízení - extravilán		1.2%			6 997 424 Kč					7 373 077 Kč	1%	5%	10%	0%	2%	2%	20%		8 847 693 Kč	8 847 693 Kč				
	B.1.7	Úpravy ploch - extravilán		5.0%			29 155 935 Kč					30 721 155 Kč	1%	5%	10%	0%	2%	2%	20%		36 865 386 Kč	36 865 386 Kč				
	Ostatní objekty typu "B" - celkem			30.6%			178 434 322 Kč					188 013 469 Kč									225 616 162 Kč	225 616 162 Kč				
	Náklady stavby - cena hlavních a ostatních objektů (bez DPH)						761 553 022 Kč					802 436 569 Kč									964 463 772 Kč	964 463 772 Kč				
		Rezerva		10.0%			76 155 302 Kč					80 243 657 Kč										96 446 377 Kč				
	Cena celkem dle CN 2017 v CÚ																					1 060 910 150 Kč	1 060 910 150 Kč			
		DPH		21.0%			159 926 135 Kč					168 511 679 Kč										222 791 131 Kč				
	Náklady stavby s rezervou + 10 % - celkem (s DPH)																					1 283 701 281 Kč	1 283 701 281 Kč			

Silnice I/56 Ostrava - Opava ETAPA LUDGEŘOVICE - OSTRAVA
Odhad stavebních nákladů dle cenových normativů 2017

kategorie

S 11,5 ETAPA 4

Typ objektu	Značka dle CN (aktualizace 2017)	Název objektu	Položka dle CN	Cena dle CN v Kč	MJ	Koefficient přepočtu (dle rozsahu objektu)	Základní cena	Komunikace		Mosty		Základní cena s expertní úpravou	Rizika						Základní cena s rizikovou složkou	Přepočet na ců 2017 1		
								Atr. 1	Atr. 4	Atr. 1	Atr. 2		umístění stavby	technolog. vývoj	environmentální	externí	legislativní	ekonomická			celkem	
A.1 Komunikace																						
	A.1.S1.11.5.NER	Silnice I. třídy I/56 Ludgeřovice- obchvat - (km 0.000-5.600)	silnice I. třídy (S 11,5), extravilán, novostavba, rovinaté a pahorkovité území	47 500 000 Kč	km	3.593	170 667 500 Kč		5%	5%		187 734 250 Kč	1%	5%	10%	0%	2%	2%	20%	225 281 100 Kč	225 281 100 Kč	
Přeložky komunikací																						
	A.1S2.9.5.NER	Napojení na stávající silnici I/56 u Ludgeřovic	silnice II. třídy, extravilán, novostavba, rovinaté a pahorkovité území	28 400 000 Kč	km	1.253	35 585 200 Kč					35 585 200 Kč	1%	5%	10%	0%	2%	2%	20%	42 702 240 Kč	42 702 240 Kč	
	A.1.S3.7.5.NER	Přeložka silnice III/46611 (S 7.5/50) v km 0.463	silnice III. třídy (S 7,5), extravilán, novostavba, rovinaté a pahorkovité území	17 500 000 Kč	km	0.405	7 087 500 Kč					7 087 500 Kč	1%	5%	10%	0%	2%	2%	20%	8 505 000 Kč	8 505 000 Kč	
	A.1.P4.NE	Přeložka polní cesty (P4) v km 1.111	polní cesty (P4), extravilán, novostavba	4 100 000 Kč	km	0.100	410 000 Kč					410 000 Kč	1%	5%	10%	0%	2%	2%	20%	492 000 Kč	492 000 Kč	
	A.1.S3.6.5.NER	Přeložka silnice z Ludgeřovic do Vrablovce (S 6.5/50)	silnice III. třídy (S 6,5), extravilán, novostavba, rovinaté a pahorkovité území	14 900 000 Kč	km	0.068	1 013 200 Kč					1 013 200 Kč	1%	5%	10%	0%	2%	2%	20%	1 215 840 Kč	1 215 840 Kč	
	A.1.P4.NE	Přeložka polní cesty (P4) v km 1.682	polní cesty (P4), extravilán, novostavba	4 100 000 Kč	km	0.115	471 500 Kč					471 500 Kč	1%	5%	10%	0%	2%	2%	20%	565 800 Kč	565 800 Kč	
	A.1.M.7.5.NER	Přeložka místní komunikace v Ostravě - Petřkovicích (MO2 8/6.5/50) v km 3.235	místní komunikace (M 7,5/7,5), extravilán, novostavba, rovinaté a pahorkovité území	14 500 000 Kč	km	0.696	10 092 000 Kč					10 092 000 Kč	1%	5%	10%	0%	2%	2%	20%	12 110 400 Kč	12 110 400 Kč	
	Komunikace celkem						225 326 900 Kč					242 393 650 Kč								290 872 380 Kč	290 872 380 Kč	
A.2 Mosty																						
	A.2.S.7.5.N	Most přes Větev B (MÚK Ludgeřovice) (km 0.251)	silniční S 7,5, novostavba	277 600 000 Kč	km	0.025	6 940 000 Kč			5%	5%	7 634 000 Kč	2%	5%	10%	0%	2%	2%	21%	9 237 140 Kč	9 237 140 Kč	
	A.2.S.7.5.N	Most přes I/56 (km 0.515)	silniční S 7,5, novostavba	277 600 000 Kč	km	0.035	9 716 000 Kč					9 716 000 Kč	2%	5%	10%	0%	2%	2%	21%	11 756 360 Kč	11 756 360 Kč	
	A.2.S.11.5.N	Most přes polní cestu (km 0.947)	silniční, S 11,5, novostavba	406 600 000 Kč	km	0.030	12 198 000 Kč					12 198 000 Kč	2%	5%	10%	0%	2%	2%	21%	14 759 580 Kč	14 759 580 Kč	
	A.2.P.4.N	Most přes I/56 (km 1.169)	silniční P 4, novostavba	146 500 000 Kč	km	0.025	3 662 500 Kč					3 662 500 Kč	2%	5%	10%	0%	2%	2%	21%	4 431 625 Kč	4 431 625 Kč	
	A.2.S.6.5.N	Most přes I/56 (km 1.682)	silniční S 6,5, novostavba	245 300 000 Kč	km	0.025	6 132 500 Kč					6 132 500 Kč	2%	5%	10%	0%	2%	2%	21%	7 420 325 Kč	7 420 325 Kč	
	A.2.S.11.5.N	Estakáda přes ludgeřovické rybníky	silniční, S 11,5, novostavba	406 600 000 Kč	km	0.950	386 270 000 Kč			15%		444 210 500 Kč	2%	5%	10%	0%	2%	2%	21%	537 494 705 Kč	537 494 705 Kč	
	A.2.S.6.5.N	Most přes I/56 (km 3.264)	silniční S 6,5, novostavba	245 300 000 Kč	km	0.029	7 113 700 Kč					7 113 700 Kč	2%	5%	10%	0%	2%	2%	21%	8 607 577 Kč	8 607 577 Kč	
	A.2.S.11.5.N	Most přes III/1137 a biokoridor	silniční, S 11,5, novostavba	406 600 000 Kč	km	0.300	121 980 000 Kč			10%		134 178 000 Kč	2%	5%	10%	0%	2%	2%	21%	162 355 380 Kč	162 355 380 Kč	
	A.2.S.11.5.N	Most přes Odru	silniční, S 11,5, novostavba	406 600 000 Kč	km	0.200	81 320 000 Kč			5%	10%	93 518 000 Kč	2%	5%	10%	0%	2%	2%	21%	113 156 780 Kč	113 156 780 Kč	
	A.2.S.24.5.N	Most přes prod. Místecké přes dálnici, MÚK a Slovenskou	silniční, S 24,5, novostavba	832 400 000 Kč	km	0.502	417 864 800 Kč			5%		438 758 040 Kč	2%	5%	10%	1%	2%	2%	22%	535 284 809 Kč	535 284 809 Kč	
	Mosty celkem						1 053 197 500 Kč					1 157 121 240 Kč								1 404 504 281 Kč	1 404 504 281 Kč	
	Hlavní stavební objekty typu "A" - celkem						1 278 524 400 Kč					1 399 514 890 Kč								1 695 376 661 Kč	1 695 376 661 Kč	
B Ostatní																						
	B.1.1	Všeobecné položky - extravilán		6.0%			76 711 464 Kč					83 970 893 Kč	1%	5%	10%	0%	2%	2%	20%	100 765 072 Kč	100 765 072 Kč	
	B.2.1	Přípravné práce - extravilán		5.0%			63 926 220 Kč					69 975 745 Kč	1%	5%	10%	0%	2%	2%	20%	83 970 893 Kč	83 970 893 Kč	
	B.3.1	Vodohospodářské objekty - extravilán		6.0%			76 711 464 Kč					83 970 893 Kč	1%	5%	10%	0%	2%	2%	20%	100 765 072 Kč	100 765 072 Kč	
	B.4.1	Inženýrské sítě - extravilán		3.7%			47 305 403 Kč					51 782 051 Kč	1%	5%	10%	0%	2%	2%	20%	62 138 461 Kč	62 138 461 Kč	
	B.5.1	Zabezpečovací a ochranná opatření -extravilán		3.7%			47 305 403 Kč					51 782 051 Kč	1%	5%	10%	0%	2%	2%	20%	62 138 461 Kč	62 138 461 Kč	
	B.6.1	Technologická zařízení - extravilán		1.2%			15 342 293 Kč					16 794 179 Kč	1%	5%	10%	0%	2%	2%	20%	20 153 014 Kč	20 153 014 Kč	
	B.1.7	Úpravy ploch - extravilán		5.0%			63 926 220 Kč					69 975 745 Kč	1%	5%	10%	0%	2%	2%	20%	83 970 893 Kč	83 970 893 Kč	
	Ostatní objekty typu "B" - celkem					30.6%	391 228 466 Kč					428 251 556 Kč								513 901 868 Kč	513 901 868 Kč	
Náklady stavby - cena hlavních a ostatních objektů (bez DPH)																						
		Rezerva		10.0%			166 975 287 Kč					182 776 645 Kč									220 927 853 Kč	
	Cena celkem dle CN 2017 v CÚ						1 669 752 866 Kč					1 827 766 446 Kč								2 209 278 528 Kč	2 209 278 528 Kč	
		DPH		21.0%			350 648 102 Kč					383 830 954 Kč								celkem bez DPH	2 430 206 381 Kč	
	Náklady stavby s rezervou + 10 % - celkem (s DPH)																			celkem s DPH	2 940 549 721 Kč	